

PROY. URBAN. BOTICA,SANTA ANA,VILLA, CASTILLO..DEL PRICUE

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0001		M3	Lechada cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2, amasada a mano, s/RC-97.			
P01CC020	0,4250	Tm	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	86,44	36,74	
P0000010	0,8500	M3	Agua	0,60	0,51	
TOTAL PARTIDA						37,25
0002		M3	Lechada cem. blanco BL-II/a-l 42,5 R Lechada de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R , amasado a mano, s/RC-97.			
P01CC140	0,5000	Tm	Cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R sacos	139,25	69,63	
P0000010	0,9000	M3	Agua	0,60	0,54	
TOTAL PARTIDA						70,17
0003		M3	Lechada cemento blanco BL-I Lechada de cemento blanco BL-I, mezcla 1/2, amasada a mano.			
O0000080	1,5000	H	Peón Ordinario	12,30	18,45	
PBAC.4b	0,5000	Tm	Cemento blanco port.BL-I env asad	123,95	61,98	
P0000010	0,9000	M3	Agua	0,60	0,54	
TOTAL PARTIDA						80,97
0004		m3	MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO (1:6) MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO M-4 (1:6).			
AA00300	1,1020	m3	ARENA GRUESA	4,00	4,41	
GC00200	0,2580	t	CEMENTO CEM II/A-L 32.5, EN SACOS	59,60	15,38	
GW00100	0,2630	m3	AGUA POTABLE	0,39	0,10	
TP00100	1,0300	h	PEON ESPECIAL	12,33	12,70	
TOTAL PARTIDA						32,59
0005		H	Cuadrilla A Cuadrilla A formada por oficial de primera (1), ayudante (1) y peón ordinario (0,5).			
O0000030	1,0000	H	Oficial de primera	12,65	12,65	
O0000060	1,0000	H	Ayudante	12,33	12,33	
O0000080	0,5000	H	Peón Ordinario	12,30	6,15	
TOTAL PARTIDA						31,13
0006		H	Cuadrilla B Cuadrilla B formada por oficial de primera (1) y peón ordinario (1).			
O0000030	1,0000	H	Oficial de primera	12,65	12,65	
O0000080	1,0000	H	Peón Ordinario	12,30	12,30	
TOTAL PARTIDA						24,95
0007		M3	Mortero cemento M-160 / Dosif. 1:3 Mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena gruesa de dosificación 1/3 (M-160), confeccionado en hormigonera a pie de obra según Instrucción RC-97.			
O0000080	1,2000	H	Peón Ordinario	12,30	14,76	
P0020110	0,4400	Tm	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	79,03	34,77	
P0000010	0,2600	M3	Agua	0,60	0,16	
P0010040	1,0200	M3	Arena gruesa.	5,30	5,41	
M0002050	0,8000	H	Hormigonera 300 l.	11,12	8,90	
TOTAL PARTIDA						64,00

PROY. URBAN. BOTICA,SANTA ANA,VILLA, CASTILLO..DEL PRICUE

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0008		M3	Mortero cemento M-40 / Dosif. 1:6 Mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena gruesa de dosificación 1/6 (M-40), confeccionado en hormigonera a pie de obra según Instrucción RC-97.			
O0000080	0,4000	H	Peón Ordinario	12,30	4,92	
P0020110	0,2000	Tm	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	79,03	15,81	
P0000010	2,5500	M3	Agua	0,60	1,53	
P0010040	1,5000	M3	Arena gruesa.	5,30	7,95	
M0002050	0,4000	H	Hormigonera 300 l.	11,12	4,45	
TOTAL PARTIDA						34,66
0009		M3	Hormigón en masa tipo HM-15 Hormigón en masa, tipo HM-15, de resistencia característica 150 kp/cm², a pie de obra.			
O0000020	0,1000	H	Capataz	15,14	1,51	
O0000030	0,1000	H	Oficial de primera	12,65	1,27	
O0000080	0,1000	H	Peón Ordinario	12,30	1,23	
P0010180	0,1000	M3	Material granular.	1,30	0,13	
P0020120	0,2700	Tm	Cemento CEM-I.	50,00	13,50	
P0000010	0,2000	M3	Agua	0,60	0,12	
M0009010	0,0550	H	Planta de dosificación de hormigón	54,03	2,97	
M0002070	0,4200	H	Camión hormigonera	17,73	7,45	
M0002020	0,4500	H	Camión basculante	23,53	10,59	
TOTAL PARTIDA						38,77
0010		M3	Hormigón en masa tipo HM-20/P/20/I Hormigón en masa, tipo HM-20/P/20/I según EHE, de resistencia característica mínima 20 N/mm², a pie de obra, de consistencia plástica adecuada para vibrar.			
P0010180	2,0000	M3	Material granular.	1,30	2,60	
P0020120	0,3300	Tm	Cemento CEM-I.	50,00	16,50	
P0000010	0,2000	M3	Agua	0,60	0,12	
O0000020	0,1000	H	Capataz	15,14	1,51	
O0000030	0,1000	H	Oficial de primera	12,65	1,27	
O0000080	0,1000	H	Peón Ordinario	12,30	1,23	
M0009010	0,0550	H	Planta de dosificación de hormigón	54,03	2,97	
M0002070	0,4200	H	Camión hormigonera	17,73	7,45	
M0002020	0,4500	H	Camión basculante	23,53	10,59	
TOTAL PARTIDA						44,24
0011		M3	Hormigón armado HA-25/P/20/IIa Hormigón para armar, tipo HA-25/P/20/IIa según EHE, de resistencia característica especificada 25 N/mm², a pie de obra, de consistencia plástica adecuada para vibrar.			
P0020120	0,3750	Tm	Cemento CEM-I.	50,00	18,75	
P0010180	2,0000	M3	Material granular.	1,30	2,60	
P0000010	0,2000	M3	Agua	0,60	0,12	
O0000020	0,1000	H	Capataz	15,14	1,51	
O0000030	0,1500	H	Oficial de primera	12,65	1,90	
O0000080	0,1500	H	Peón Ordinario	12,30	1,85	
M0009010	0,0550	H	Planta de dosificación de hormigón	54,03	2,97	
M0002070	0,4200	H	Camión hormigonera	17,73	7,45	
M0002020	0,4500	H	Camión basculante	23,53	10,59	
TOTAL PARTIDA						47,74

PROY. URBAN. BOTICA,SANTA ANA,VILLA, CASTILLO..DEL PRICUE

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0012		M2	Encofrado madera plano cimientos			
			Encofrado de madera plano en cimientos, incluso desencofrado y limpieza posterior del paramento.			
P0030050	0,0100	M3	Tablas para encofrar	108,93	1,09	
P0060020	0,1000	Kg	Puntas para encofrar.	1,22	0,12	
P0060200	0,1500	Kg	Alambre de atar.	1,42	0,21	
O0000020	0,0100	H	Capataz	15,14	0,15	
O0000030	0,0500	H	Oficial de primera	12,65	0,63	
O0000060	0,2000	H	Ayudante	12,33	2,47	
O0000080	0,3000	H	Peón Ordinario	12,30	3,69	
%5UH	5,0000	%	Útiles y herramientas (5% s/M+O)	8,36	0,42	
TOTAL PARTIDA						8,78
0013		M2	Encofrado madera curvo visto alzados			
			Encofrado de madera visto curvo en alzados de pilas, incluso desencofrado y limpieza posterior del paramento.			
P0030050	0,0100	M3	Tablas para encofrar	108,93	1,09	
P0060020	0,1000	Kg	Puntas para encofrar.	1,22	0,12	
P0060200	0,1500	Kg	Alambre de atar.	1,42	0,21	
O0000020	0,0120	H	Capataz	15,14	0,18	
O0000030	0,1000	H	Oficial de primera	12,65	1,27	
O0000060	0,4000	H	Ayudante	12,33	4,93	
O0000080	0,6000	H	Peón Ordinario	12,30	7,38	
%5UH	5,0000	%	Útiles y herramientas (5% s/M+O)	15,18	0,76	
TOTAL PARTIDA						15,94
0014		M3	Excavacion zanja todo terreno			
			Excavación mecánica en zanjas, a cualquier profundidad y clase de terreno, incluso entibación, achique de agua, deposito de las tierras en los bordes para su posterior relleno, perfilado de fondos y laterales y transporte a vertedero de los sobrantes no empleados en relleno.			
M0001150	0,1650	H	Excavadora cadenas	36,06	5,95	
M0002020	0,1650	H	Camión basculante	23,53	3,88	
O0000080	0,0800	H	Peón Ordinario	12,30	0,98	
P0000030	3,0000	Ud	Material compl. y auxiliar	0,60	1,80	
TOTAL PARTIDA						12,61
0015		M3	Excavación sin clasificar			
			Excavación sin clasificar en zanjas y pozos, y en cimentación de obras de fábrica.			
O0000020	0,0040	H	Capataz	15,14	0,06	
O0000080	0,0800	H	Peón Ordinario	12,30	0,98	
M0001200	0,0200	H	Retroexcavadora mixta.	33,06	0,66	
M0002020	0,0400	H	Camión basculante	23,53	0,94	
%5UH	5,0000	%	Útiles y herramientas (5% s/M+O)	2,64	0,13	
M01A	1,0000	M3	Canon vertedero	2,34	2,34	
TOTAL PARTIDA						5,11

PROY. URBAN. BOTICA,SANTA ANA,VILLA, CASTILLO..DEL PRICUE

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0016	Kg		Acero corrugado B 500 S Acero corrugado de alta adherencia B 500 S según EHE, para armaduras de cualquier límite elástico, incluso suministro, elaboración y colocación con parte proporcional de mermas, despuntes, alambre de atar, separadores y rigidizadores.			
P0060110	1,0500	Kg	Acero corrugado para armaduras	0,38	0,40	
O0000020	0,0010	H	Capataz	15,14	0,02	
O0000030	0,0050	H	Oficial de primera	12,65	0,06	
O0000080	0,0050	H	Peón Ordinario	12,30	0,06	
M0006010	0,0042	H	Dobladora, endurecedora, cizalla	12,00	0,05	
TOTAL PARTIDA						0,59
0017	M3		Relleno seleccionado excavación Relleno de zanja o pozo con materiales seleccionados procedentes de la excavación, totalmente terminado, incluso compactación.			
O0000020	0,0040	H	Capataz	15,14	0,06	
O0000080	0,1600	H	Peón Ordinario	12,30	1,97	
M0001150	0,0400	H	Excavadora cadenas	36,06	1,44	
M0001230	0,0400	H	Rodillo vibrante de 800 kg.	5,11	0,20	
M0002040	0,0120	H	Camión cisterna.	18,03	0,22	
%5UH	5,0000	%	Útiles y herramientas (5% s/M+O)	3,89	0,19	
TOTAL PARTIDA						4,08
0018	M3		H.arm. HA-25/P/20/I v. man. Hormigón armado HA-25 N/mm ² , consistencia plástica, T _{máx} .20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m ³), vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ y EHE.			
E04AB020	40,0000	kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	0,76	30,40	
%5UH	5,0000	%	Útiles y herramientas (5% s/M+O)	30,40	1,52	
TOTAL PARTIDA						31,92