

PRESUPUESTO

PARQUE MUNICIPAL DE LOS PEDREGALES

PART.	DESCRIPCION	MEDICION	PRECIO	TOTAL
CAPITULO 1 : REDES DE SANEAMIENTO DE PLUVIALES				
1.01	MI de colector de saneamiento de 200 mm de diámetro, para red de pluviales incluida la excavación, asiento de arena, colocación y transporte de escombros a vertedero	125,00	38,00	4750,00
1.02	MI de colector de saneamiento de 250 mm de diámetro, para red de pluviales incluida la excavación, asiento de arena, colocación y transporte de escombros a vertedero	250,00	44,00	11000,00
1.03	Ud. De pozo de registro de 1,50 m. de profundidad, totalmente terminado con tapa de hierro de fundición tipo calzada	9,00	395,00	3555,00
1.04	Ud. de rejilla prefabricada de calzada para recogida de aguas pluviales de 50x50, totalmente terminada.	18,00	102,00	1836,00
1.05	M.L.. de cuneta de hormigón prefabricada de 0,40x0,10 totalmente terminada.	600,00	14,90	8940,00
TOTAL CAPITULO 1				30081,00

PARQUE MUNICIPAL DE LOS PEDREGALES

PART.	DESCRIPCION	MEDICION	PRECIO	TOTAL
CAPITULO 1 : REDES DE SANEAMIENTO DE FECALES				
1.01	MI de colector de saneamiento de 200 mm de diámetro, para red de fecales incluida la excavación, asiento de arena, colocación y transporte de escombros a vertedero	20,00	40,00	760,00
1.02	MI de colector de saneamiento de 300 mm de diámetro, para red de fecales incluida la excavación, asiento de arena, colocación y transporte de escombros a vertedero	135,00	47,50	6412,50
1.04	Ud. De pozo de registro de 1,50 m. de profundidad, totalmente terminado con tapa de hierro de fundición tipo calzada	4,00	395,00	1580,00
1.05	Ud. fosa de decantación de 1500 litros de capacidad, digestión y lecho biológico prefabricado, incluso excavación, transporte a vertedero, relleno exterior de arena, solera de hormigón Hm 200 y p.p. De elementos y medios auxiliares. Completamente terminado y en servicio	1,00	1122,68	1122,68
1.06	Ud. fosa de decantación de 5000 litros de capacidad, digestión y lecho biológico prefabricado, incluso excavación, transporte a vertedero, relleno exterior de arena, solera de hormigón Hm 200 y p.p. De elementos y medios auxiliares. Completamente terminado y en servicio	1,00	3935,00	3935,00
1.07	MI de tubería de presión de 90 mm de diámetro, incluida la excavación, asiento de arena, colocación y transporte de escombros a vertedero para depuración de gases y lixivados	25,00	6,90	172,50
TOTAL CAPITULO				13982,68

RESUMEN DEL PRESUPUESTO.-

Las distintas unidades de obra empleadas en la valoración del Presente Proyecto, se han agrupado en tres capítulos cuyo resumen es el siguiente.

RESUMEN DELPRESUPUESTO DE EJECUCIÓN

CAP. 1	RED DE SANEAMIENTO FECALES	13982,68
CAP. 2	RED DE SANEAMIENTO PLUVIALES	30081,00
CAP. 2	SEGURIDAD Y SALUD	1321,68
SUMA		45385,36
13%	GASTOS GENERALES	5900,09
6%	BENEFICIO INDUSTRIAL	2723,12
SUMA		54008,57

ASCIENDE EL PRESENTE PRESUPUESTO A LA CANTIDAD DE:

CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHO EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA

PRESUPUESTO EJECUCIÓN PARCIAL 54.008,57

18% IVA 9.721,54

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN 63.730,11

Asciende el presente presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de :

SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA EUROS CON ONCE CENTIMOS.

Estepona, mayo de 2012
El Ingeniero Técnico Municipal



Fdo.: Felipe Cordero Ruiz