

SEÑALIZACIÓN - EST. TRÁFICO - TRAZADO AVD. J.MARTIN Y GLORIETA

Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0001	EC011040	M2	Demolición de firme y pavimento existente, incluso carga y transporte de productos a vertedero.	
			Mano de obra	2,05
			Maquinaria	1,75
			Resto de obra y materiales	0,75
			TOTAL PARTIDA	4,55
0002	EC011050	M2	Fresado de aglomerado asfáltico por medios mecánicos, incluso carga, barrido y transporte de productos a vertedero autorizado y canon de vertido.	
			Mano de obra	1,46
			Maquinaria	1,05
			Resto de obra y materiales	0,29
			TOTAL PARTIDA	2,80
0003	EC020510	MI	Bordillo recto hormigón prefabricado gama peatonal/jardín y doble capa (DC), color gris, con núcleo de hormigón en masa HM-25 y capa de mortero en abacado de caras vistas, tipo y marcado A2 20x10 R3,5 (28) según UNE 127.025:99, de 20cm de altura y 10cm de base, clase R3,5 de resistencia a flexión a 28 días igual o superior a 3,5MPa, asentado sobre base de hormigón HM-20/P/20/I, incluso excavación y nivelación de caja, rejuntado con mortero de cemento de dosificación 1/6 tipo M-40, limpieza de superficie final, p.p. de formación de curvas, escuadras y otros zonas de transición con cambio de altura o dirección, totalmente colocado incluyendo medios auxiliares.	
			Mano de obra	5,30
			Maquinaria	0,22
			Resto de obra y materiales	9,61
			TOTAL PARTIDA	15,13
0004	EC020530	MI	Bordillo recto hormigón prefabricado gama calzada y doble capa (DC), color gris, con núcleo de hormigón en masa HM-25 y capa de mortero en abacado de caras vistas, tipo y marcado C3 28x17 R5 (28) según UNE 127.025:99, de 28cm de altura y 17cm de base, clase R5 de resistencia a flexión a 28 días igual o superior a 5,0MPa, asentado sobre base de hormigón HM-20/P/20/I, incluso excavación y nivelación de caja, rejuntado con mortero de cemento de dosificación 1/6 tipo M-40, limpieza de superficie final, p.p. de piezas complementarias en formación de curvas, escuadras y otros zonas de transición con cambio de altura o dirección, totalmente colocado incluyendo medios auxiliares.	
			Mano de obra	5,58
			Maquinaria	0,27
			Resto de obra y materiales	14,93
			TOTAL PARTIDA	20,78
0005	EC021040	M3	Excavación sin clasificar de la explanación, incluso carga y transporte a vertedero (y canon de vertido) o lugar de empleo de los productos de la excavación, y refino de taludes.	
			Mano de obra	1,17
			Maquinaria	1,74
			Resto de obra y materiales	0,63
			TOTAL PARTIDA	3,54

SEÑALIZACIÓN - EST. TRÁFICO - TRAZADO AVD. J.MARTIN Y GLORIETA

Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0006	EC021180	M3	Suelo seleccionado procedente de préstamos ó de la excavación, en coronación de terraplén o fondo de excavación, para formación de explanada.	
			Mano de obra	0,59
			Maquinaria	2,31
			Resto de obra y materiales	4,48
			TOTAL PARTIDA	7,38
0007	EC041015	M3	Base granular constituida por zahorra artificial (ZA) preparada en central, incluso extendido por tongadas, humectación y compactación, totalmente terminada.	
			Mano de obra	0,60
			Maquinaria	2,56
			Resto de obra y materiales	14,75
			TOTAL PARTIDA	17,91
0008	EC041050	Tn	Betún asfáltico B60/70 (Artículo 211 PG-3), utilizado en Mezclas Bituminosas en Caliente, puesto a pie de planta o extendedora.	
			Resto de obra y materiales	207,92
			TOTAL PARTIDA	207,92
0009	EC041070	Tn	Mezcla bituminosa en caliente densa tipo D12 a emplear en capa de rodadura, incluso áridos y polvo mineral de aportación, puesta en obra, extendido y nivelado con extendedora autopropulsada y compactación, excluido ligante hidrocarbonado.	
			Mano de obra	4,19
			Maquinaria	8,65
			Resto de obra y materiales	10,77
			TOTAL PARTIDA	23,61
0010	EC041080	Tm	Mezcla bituminosa en caliente tipo S-20 a emplear en capa intermedia, incluso filler de aportación, puesta en obra y compactación, excluido el betún.	
			Mano de obra	3,86
			Maquinaria	8,65
			Resto de obra y materiales	10,73
			TOTAL PARTIDA	23,24
0011	EC041090	Tn	Mezcla bituminosa en caliente gruesa tipo G25 a emplear en capa de base, incluso áridos y polvo mineral de aportación, puesta en obra, extendido y nivelado con extendedora autopropulsada y compactación, excluido ligante hidrocarbonado.	
			Mano de obra	3,14
			Maquinaria	8,45
			Resto de obra y materiales	10,37
			TOTAL PARTIDA	21,96

SEÑALIZACIÓN - EST. TRÁFICO - TRAZADO AVD. J.MARTIN Y GLORIETA

Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0012	EC041110	Tn	Emulsión bituminosa catiónica tipo ECI empleada en riegos de imprimación de capas granulares, con una dosificación de ligante bituminoso hidrocarbonado mínima de 1,50 kg/m², incluso barrido y preparación de la superficie existente, totalmente terminada.	
			Mano de obra	11,63
			Maquinaria	6,44
			Resto de obra y materiales	151,76
			TOTAL PARTIDA	169,83
0013	EC041120	Tn	Emulsión bituminosa catiónica tipo ECR-1 empleada en riegos de adherencia, con una dosificación de ligante bituminoso hidrocarbonado mínima de 0,50 kg/m², incluso preparación de la superficie, totalmente terminada.	
			Mano de obra	11,21
			Maquinaria	6,44
			Resto de obra y materiales	174,01
			TOTAL PARTIDA	191,66
0014	EC131000	Ud	Señal circular reflectante de 60 cm. de diámetro, fijada sobre dado de hormigón HM-20 de 40x40x50 cm., incluso poste galvanizado y tornillería, colocada y totalmente terminada.	
			Mano de obra	1,42
			Maquinaria	0,27
			Resto de obra y materiales	96,03
			TOTAL PARTIDA	97,72
0015	EC131020	Ud	Señal reflectante cuadrada de 60 cm. de lado, fijada sobre dado de hormigón HM-20 de 40x40x50 cm., incluso poste galvanizado y tornillería, colocada y totalmente terminada.	
			Mano de obra	1,42
			Maquinaria	0,27
			Resto de obra y materiales	91,36
			TOTAL PARTIDA	93,05
0016	EC131055	Ud	Señal octogonal de "STOP" de 60 cm., reflectante, de doble apotema, fijada sobre dado de hormigón HM-20 de 40x40x60 cm., incluso poste galvanizado y tornillería, colocada y totalmente terminada.	
			Mano de obra	1,42
			Maquinaria	0,27
			Resto de obra y materiales	171,18
			TOTAL PARTIDA	172,87
0017	EC131070	Ud	Señal triangular de 90 cm. de lado reflectante, fijada sobre dado de hormigón HM-20 de 40x40x50 cm., incluso poste galvanizado y tornillería, colocada y totalmente terminada.	
			Mano de obra	1,42
			Maquinaria	0,27
			Resto de obra y materiales	103,10
			TOTAL PARTIDA	104,79

SEÑALIZACIÓN - EST. TRÁFICO - TRAZADO AVD. J.MARTIN Y GLORIETA

Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0018	EC131250	M2	Cartel informativo de localización u orientación, en chapa de acero reflexivo, fijado sobre dados de hormigón HM-20 de 50x50x50 cm, incluso p.p. de anclajes y postes de sustentación IPN-120 galvanizados, totalmente colocado.	
			Mano de obra.....	7,73
			Maquinaria.....	2,70
			Resto de obra y materiales.....	194,23
			TOTAL PARTIDA	204,66
0019	EC141070	M2	Superficie realmente pintada en zona de cebreado de isletas y pasos de peatones, ejecutada con pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con aplicación de microesferas de vidrio, incluso barrido y preparación de la superficie pavimentada, premarcaje sobre el pavimento y medios auxiliares, totalmente terminado.	
			Mano de obra.....	9,34
			Resto de obra y materiales.....	7,49
			TOTAL PARTIDA	16,83
0020	EC141075	M2	Superficie realmente pintada en símbolos, inscripciones y flechas normalizadas, ejecutada con pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca, con aplicación de microesferas de vidrio incluso barrido y preparación de la superficie pavimentada, premarcaje sobre el pavimento y medios auxiliares, totalmente terminado.	
			Mano de obra.....	9,93
			Maquinaria.....	0,69
			Resto de obra y materiales.....	9,70
			TOTAL PARTIDA	20,32
0021	EC161020	Ud	Baliza autoenderezante de ø 20 cm. y altura 75 cm., totalmente colocada.	
			Mano de obra.....	0,90
			Resto de obra y materiales.....	13,47
			TOTAL PARTIDA	14,37
0022	EU020070	MI	Bordillo montable de hormigón vibrado HM-20, trapezoidal de 30 x 30 cms., sobre cimiento de hormigón HM-15, completamente terminado.	
			Mano de obra.....	10,41
			Maquinaria.....	1,68
			Resto de obra y materiales.....	13,92
			TOTAL PARTIDA	26,01
0023	EU020201R	M2	Acera con pavimento de baldosa de hormigón tipo "Stone-Sea" apedraminado de colores gris y rojo para uso exterior, incluso solera de hormigón HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor medio vertido y vibrado, malla electrosoladada rectangular tipo ME 20x30 Ø5-5 B500T 6x2,20 UNE36092:96, asentado sobre mortero de agarre de 3 cm espesor medio, sellado con lechada de cemento, limpieza de superficie final y p.p. de juntas de dilatación, ejecución de encuentros, bordes y remates en alcorques y/o registros y formación de zonas de paso para personas discapacitadas con disposición de baldosas de diferente color y/o textura (tipo baldosa táctil), completamente terminada.	
			Mano de obra.....	5,22
			Resto de obra y materiales.....	26,09
			TOTAL PARTIDA	31,31

SEÑALIZACIÓN - EST. TRÁFICO - TRAZADO AVD. J.MARTIN Y GLORIETA

Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0024	EU090101.1	MI	Marca vial reflexiva continua o discontinua, blanca o amarilla, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura plástica en frío de dos componentes, reflexiva, con aplicación de microesferas de vidrio, realizada con medios mecánicos, incluso barrido y preparación de la superficie pavimentada, premarcaje y medios auxiliares.	
			Mano de obra	0,11
			Maquinaria	0,28
			Resto de obra y materiales	0,69
			TOTAL PARTIDA	1,08
0025	EU090102.1	MI	Marca vial reflexiva continua o discontinua, blanca o amarilla, de 15 cm de ancho, ejecutada con pintura plástica en frío de dos componentes, reflexiva, con aplicación de microesferas de vidrio, realizada con medios mecánicos, incluso barrido y preparación de la superficie pavimentada, premarcaje y medios auxiliares.	
			Mano de obra	0,17
			Maquinaria	0,28
			Resto de obra y materiales	1,02
			TOTAL PARTIDA	1,47
0026	EU090103.1	MI	Marca vial reflexiva continua o discontinua, blanca o amarilla, de 40 cm de ancho, ejecutada con pintura plástica en frío de dos componentes, reflexiva, con aplicación de microesferas de vidrio, realizada con medios mecánicos, incluso barrido y preparación de la superficie pavimentada, premarcaje y medios auxiliares.	
			Mano de obra	0,27
			Maquinaria	0,54
			Resto de obra y materiales	2,97
			TOTAL PARTIDA	3,78
0027	EU090104.1R	MI	Marca vial reflexiva continua o discontinua, blanca o amarilla, de 30 cm de ancho, ejecutada con pintura plástica en frío de dos componentes, reflexiva, con aplicación de microesferas de vidrio, realizada con medios mecánicos, incluso barrido y preparación de la superficie pavimentada, premarcaje y medios auxiliares.	
			Mano de obra	0,19
			Maquinaria	0,37
			Resto de obra y materiales	1,99
			TOTAL PARTIDA	2,55
0028	EU090105.1R	MI		
			Mano de obra	0,17
			Maquinaria	0,37
			Resto de obra y materiales	1,35
			TOTAL PARTIDA	1,89

SEÑALIZACIÓN - EST. TRÁFICO - TRAZADO AVD. J.MARTIN Y GLORIETA

Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0029	EU200250	m³	Aporte de tierra vegetal cribada en zonas ajardinadas, incluso extendido, nivelado y desterronado.	
			Mano de obra	0,69
			Maquinaria	0,66
			Resto de obra y materiales	9,11
			TOTAL PARTIDA	10,46
0030	EU200260	m²	Siembra de césped, a razón de 30 g/m2., con 5 % de Poa trivialis, 5 % Cynodon dactylon, 8 % Ray - Grass Inglés Esquire, 15 % Ray Grass inglés Patricio y 67 % Festuca rubra Aniset, empleando medios mecánicos, sobre superficie previamente preparada, incluso rastrillado, pases de rodillo, nivelado y perfilado, tapado de la semilla, primera siega y dos primeros riegos a razón de 15 l/m2, herramientas y medios auxiliares.	
			Mano de obra	0,83
			Maquinaria	1,80
			Resto de obra y materiales	0,43
			TOTAL PARTIDA	3,06
0031	EU20054R	Ud	Suministro y plantación de Acacia (<i>Acacia cyanophilla</i>), de 14/16 cm. de perímetro de tronco, suministrado en contenedor, en hoyo previamente preparado, incluso transporte, carga y descarga, replanteo, colocación de la planta, entutorado, relleno y compactado del fondo del hoyo y del lateral de la planta, con tierra seleccionada de la excavación, mezclada al 50% con tierra vegetal cribada, apisonado moderado para evitar asentamientos de la planta, primeros cuidados y primer riego.	
			Mano de obra	12,47
			Resto de obra y materiales	75,52
			TOTAL PARTIDA	87,99
0032	EU203000	M2	Implantación y ejecución de red de riego por aspersión totalmente automatizado a disponer en zonas verdes y espacios libres ajardinados, incluyendo excavación de zanjas y rellenos, p.p. de tuberías y elementos de red, acometidas eléctricas y acometidas a red de abastecimiento, programadores, electroválvulas, arquetas para alojamiento de electroválvulas, cableado de red de control y maniobra, Proyecto Específico para Aprobación Municipal y demás elementos necesarios para la completa instalación del sistema. Completamente terminado, probado y funcionando.	
			Resto de obra y materiales	2,85
			TOTAL PARTIDA	2,85
0033	SM00010R	m	Metro lineal de instalación de balizas Smartstud de color rojo o similar instalada cada cinco metros, incluso parte proporcional de cable especial para Smartstud, resina especial EP-87, Smartstud Nodes por baliza, Smartstud-10 Adhesive, Smartstud Stamps, incluso maquinaria necesaria para la instalación como generador de 230 V y fresas de corte, totalmente colocada con las pruebas necesarias para garantizar su funcionamiento.	
			Mano de obra	4,18
			Resto de obra y materiales	79,34
			TOTAL PARTIDA	83,52



Cuadro de Precios Descompuestos

SEÑALIZACIÓN - EST. TRÁFICO - TRAZADO AVD. J.MARTIN Y GLORIETA

Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0034	ZPA10001	Ud	Presupuesto de Seguridad y Salud según estudio incluido en el Estudio de Seguridad y Salud del Anejo nº 3.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA	7.238,65
0035	ZPA10040	PAJ	Partida Alzada a justificar para la realización de los ensayos, pruebas, toma de muestras, etc... que sean necesarios para el correcto control de calidad de la obra, de acuerdo al Plan de Control de Calidad que tendrá que ser aprobado por la Dirección de Obra.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA	3.650,00
0036	ZPA10075R	PAJ	Partida Alzada a justificar para la reposición de los servicios afectados por las obras de urbanización y señalización del proyecto.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA	10.000,00
0037	ZPA10085R	PAJ	Partida alzada a justificar para la adecuación de los elementos existentes en la zona anexa a la gasolinera, donde se proyecta la construcción del carril segregado de la avenida José Martín Méndez.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA	3.000,00