






TIERRA DE PROTECCIÓN
Configuración: 80-25/5/82
Profundidad electrodo: 0.5 m
Sección conductor: 50 mm²
Diámetro picas: 14 mm
Número de picas: 8
Longitud picas: 2

NOTA: En el piso del Centro de Transformación se instalará un mallazo electrosoldado, con redondas de diámetro no inferior a 4 mm, formando una retícula no superior a 0,30x0,30 m. Este mallazo se conectará como mínimo en dos puntos opuestos de la puesta a tierra de protección del Centro. Dicho mallazo estará cubierto por una capa de hormigón de 10 cm. como mínimo. Las puertas y rejillas metálicas que dan al exterior del centro no tendrán contacto eléctrico alguno con masas conductoras que, a causa de defectos o averías, sean susceptibles de quedar sometidas a tensión.

TIERRA DE SERVICIO
Configuración: 5/32.
Profundidad electrodo: 0.5 m
Separación picas: 3 m
3 picas en hilera unidas por conductor horizontal
Sección conductor: 50 mm²
Diámetro picas: 14 mm
Longitud picas: 2

NOTA: El conductor de conexión entre el neutro del transformador y el electrodo de la tierra de servicio será de cable aislado 0,6/1kV de 50 mm² en Cu, bajo tubo de PVC con grado al impacto 7 (mínimo)



CENTRO DE TRANSFORMACIÓN FERIA 3



AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA
FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y TURISMO

PROYECTO :
PARQUE FERIA Y DEPORTIVO DE ESTEPONA

Plano de:
CENTROS DE TRANSFORMACIÓN: FERIA 3

REDACTOR DEL PROYECTO :
JUAN CARLOS MUÑOZ MÁRQUEZ. INGENIERO INDUSTRIAL COL. 1207

EXP. _____
FECHA DICIEMBRE-12
PLANO Nº 7.5
ESCALA S/E
DELINEANTE : ROCÍO MÁRQUEZ BALLESTER