



Cuadro de Precios Nº 1

Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0001	D41AA320	Ud	Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, taquillas para 12 trabajadores, incluso instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.	CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	153,85
0002	D41AA420	Ud	Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 4.10x1.90 m. con dos inodoros, dos duchas, un lavabo con tres grifos y termo eléctrico de 50 litros de capacidad; con las mismas características que las oficinas. Suelo de contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y resistente al desgaste. Piezas sanitarias de fibra de vidrio acabadas en Gel-Coat blanco y pintura antideslizante. Puertas interiores de madera en los compartimentos. Instalación de fontanería con tuberías de polibutileno e instalación eléctrica para corriente monofásica de 230 V. protegida con interruptor automático.	DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS	234,12
0003	D41AE001	Ud	Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.	TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	32,31
0004	D41AE101	Ud	Ud. Acometida provisional de fontanería a casetas de obra.	TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	38,93
0005	D41AE201	Ud	Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.	CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS	46,08
0006	D41CA040	Ud	Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado.	DIECIOCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS	18,02
0007	D41CA240	Ud	Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m., sin soporte metálico, incluso colocación y desmontado.	OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	8,31
0008	D41GA300	M2	Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por tabloncillos de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón sobre rastrales de igual material, incluso fabricación y colocación. (Amortización en dos puestas).	VEINTIDOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	22,60



Cuadro de Precios Nº 1

Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0009	D41GA350	Ud		CATORCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	14,46
0010	D41GC025	MI		CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	4,26
0011	E28PE060	Ud	Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 20 kW. compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x40 A., interruptor automático diferencial de 4x40 A. 300 mA., un interruptor automático magnetotérmico de 4x40 A., y 5 interruptores automáticos magnetotérmicos de 2x25 A., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado, (amortizable en 4 obras). s/ R.D. 486/97.	CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	146,76
0012	ES011000	Ud	Casco de seguridad homologado.	UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	1,46
0013	ES011010	Ud	Gafa antipolvo y anti-impactos.	SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	7,96
0014	ES011020	Ud	Mascarilla de respiración antipolvo.	OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	8,91
0015	ES011030	Ud	Filtro para mascarilla antipolvo.	CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	0,38
0016	ES011040	Ud	Protector auditivo.	DIEZ EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	10,83
0017	ES011050	Ud	Cinturón de seguridad.	DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	17,52
0018	ES011060	Ud	Cinturón de seguridad antivibratorio.	QUINCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	15,28
0019	ES011070	Ud	Mono de trabajo.	DOCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	12,10
0020	ES011080	Ud	Impermeable.	ONCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	11,47
0021	ES011090	Ud	Para de guantes de goma finos.	UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	1,27
0022	ES011100	Ud	Para de botas de seguridad de lona.	DIECINUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS	19,11



Cuadro de Precios N° 1

N°	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0023	ES011110	Ud	Par de botas de seguridad de cuero.	VEINTIUN EUROS con DOS CÉNTIMOS	21,02
0024	ES011120	Ud	Chaleco reflectante.	VEINTITRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	23,64
0025	ES011130	Ud	Par de guantes de cuero.	DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	2,23
0026	ES011150	Ud	Gafas de seguridad para oxicorte.	TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	3,83
0027	ES011180	Ud	Par de botas impermeables.	OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	8,28
0028	ES011210	Ud	Par de guantes dieléctricos.	TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	38,23
0029	ES011220	Ud	Par de botas dieléctricas	CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	41,42
0030	ES021040	H	Camión regador, incluso conductor.	QUINCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	15,68
0031	ES021060	H	Brigada empleada en el mantenimiento y reposición de protecciones.	TRECE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	13,04
0032	ES021090	ML	Cordón de balizamiento reflectante, incluso soportes, co-locación y desmontaje.	UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	1,20
0033	ES021100	Ud	Valla movil de 2.50 m. de longitud y 1.10 m. de altura, para contención de peatones, colocada.	DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	16,96
0034	ES021110	Ud	Valla móvil para señalización de obras, de 1.65x0.20 m., reflectante, incluso bipodes de sustentación, colocada.	DIECISIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	17,80
0035	ES021130	Ud	Cono-baliza de 50 cm. de altura, reflectante, colocado.	VEINTE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	20,97
0036	ES021140	Ud	Baliza luminosa intermitente, autónoma, con célula fotoe-léctrica.	SETENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	70,34
0037	ES032010	Ud	Extintor de polvo polivalente ABCE, eficacia 13A/89B, de carga 6 kg., incluso soporte a pared, colocado.	CUARENTA Y SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	46,04
0038	ES041000	Ud	Conjunto de puesta a tierra constituido por pica de acero cobrizado de 2 mt. de longitud, con cabeza roscada, cable de fijación del soporte a la pica, terminal y restante material. Incluido conexionado.	TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	33,32
0039	ES041030	Ud	Transformador de seguridad 24 V.	CINCuenta y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS	53,03



Cuadro de Precios N° 1

N°	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0040	ES051030	Ud	Banco de madera para 5 personas.	CATORCE EUROS con UN CÉNTIMOS	14,01
0041	ES051050	Ud	Limpieza y conservación de instalaciones de personal.	TRECE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	13,04
0042	ES051060	Ud	Radiador de infrarrojos de 1000 W, instalado.	TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	38,23
0043	ES051070	Ud	Recipiente para acogida de basuras.	DIECINUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS	19,11
0044	ES051080	Ud	Taquilla individual metálica, con llave, para 3 usos.	TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	38,23
0045	ES061000	Ud	Reconocimiento médico obligatorio.	DIECINUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS	19,11
0046	ES061010	Ud	Botiquín colocado.	TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	32,90
0047	ES061020	Ud	Reposición de material sanitario durante el transcurso de la obra.	SESENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	60,10
0048	ES071000	H	Vigilante de seguridad e higiene.	TRECE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	13,41
0049	ES071020	H		DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	16,54
0050	ES131000	Ud	Señal circular reflectante de 60 cm. de diámetro, fijada sobre dado de hormigón HM-20 de 40x40x50 cm., incluso poste galvanizado y tornillería, colocada y totalmente terminada.	NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	94,59
0051	ES131250	M2			215,57
0052	SEG0001	Ud		DOSCIENTOS QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	48,68
0053	SYS0001	PA		CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	377,24
				TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	



Cuadro de Precios N° 1

N°	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0054	YY018	Ud	Cartel indicativo de riesgo de 1.00X0.60 m. con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado.	DIECIOCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS	18,02