



Presupuesto

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO C1_SS SEGURIDAD Y SALUD			
	SUBCAPÍTULO C1_SS.1. PROTECCIONES INDIVIDUALES			
ES011220	Ud Par de botas dieléctricas Par de botas dieléctricas	4,00	41,42	165,68
ES011210	Ud Par de guantes dieléctricos Par de guantes dieléctricos.	4,00	38,23	152,92
ES011180	Ud Par de botas impermeables Par de botas impermeables.	15,00	8,28	124,20
ES011150	Ud Gafa de seguridad anticorte Gafas de seguridad para oxicorte.	2,00	3,83	7,66
ES011130	Ud Par de guantes de cuero Par de guantes de cuero.	15,00	2,23	33,45
ES011120	Ud Chaleco reflectante Chaleco reflectante.	15,00	23,64	354,60
ES011110	Ud Par de botas seguridad de cuero Par de botas de seguridad de cuero.	15,00	21,02	315,30
ES011100	Ud Par de botas seguridad de lona Para de botas de seguridad de lona.	15,00	19,11	286,65
ES011090	Ud Par de guantes fino de goma Para de guantes de goma finos.	15,00	1,27	19,05
ES011080	Ud Impermeable Impermeable.	15,00	11,47	172,05
ES011070	Ud Mono de trabajo Mono de trabajo.	15,00	12,10	181,50
ES011060	Ud Cinturón segurid. antivibratorio Cinturón de seguridad antivibratorio.	3,00	15,28	45,84
ES011050	Ud Cinturón de seguridad Cinturón de seguridad.	5,00	17,52	87,60
ES011040	Ud Protector auditivo Protector auditiv o.	5,00	10,83	54,15



Presupuesto

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
ES011030	Ud Filtro para mascarilla antipolvo Filtro para mascarilla antipolv o.	15,00	0,38	5,70
ES011020	Ud Mascarilla respiración antipolvo Mascarilla de respiración antipolv o.	15,00	8,91	133,65
ES011010	Ud Gafa antipolvo y anti-impactos Gafa antipolvo y anti-impactos.	15,00	7,96	119,40
ES011000	Ud Casco de seguridad homologado Casco de seguridad homologado.	15,00	1,46	21,90
	TOTAL SUBCAPÍTULO C1_SS.1. PROTECCIONES			2.281,30
	SUBCAPÍTULO C1_SS.2. PROTECCIONES COLECTIVAS			
ES131250	M2 Cartel informativo localización	6,00	215,57	1.293,42
D41CA040	Ud Cartel indicat.Riesgo i/sopor	20,00	18,02	360,40
YY018	Ud Cartel indicat.Riesgo i/sopor dim 1.00X0.60 m.	6,00	18,02	108,12
D41CA240	Ud Cartel indicat.Riesgo sin so.	10,00	8,31	83,10
ES131000	Ud Señal circular reflectante ø60cm Señal circular reflectante de 60 cm. de diámetro, fijada sobre dado de hormigón HM-20 de 40x40x50 cm., incluso poste galvanizado y tornillería, colocada y totalmente termi- nada.	10,00	94,59	945,90
SEG0001	Ud Instalac ilum. nocturna	10,00	48,68	486,80
ES021140	Ud Baliza luminosa autonoma Baliza luminosa intermitente, autónoma, con célula fotoeléctrica.	15,00	70,34	1.055,10



Presupuesto

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
ES021130	Ud Cono baliza 50 cm. Cono-baliza de 50 cm. de altura, reflectante, colocado.	30,00	20,97	629,10
ES021110	Ud Valla movil 1.65x0.20 Valla móvil para señalización de obras, de 1.65x0.20 m., reflectante, incluso bípodes de sustentación, colocada.	100,00	17,80	1.780,00
ES021100	Ud Valla movil 2.50x1.00 Valla movil de 2.50 m. de longitud y 1.10 m. de altura, para contención de peatones, colocada.	24,00	16,96	407,04
ES021090	ML Cordón balizamiento reflectante Cordón de balizamiento reflectante, incluso soportes, colocación y desmontaje.	694,50	1,20	833,40
ES021060	H Brigada mantenimiento y repos Brigada empleada en el mantenimiento y reposición de protecciones.	264,00	13,04	3.442,56
ES021040	H Camión de riego. Camión regador, incluso conductor.	132,00	15,68	2.069,76
D41GA300	M2 Tapa provis.Madera s/huecos Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por tabloncillos de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón sobre rastrales de igual material, incluso fabricación y colocación. (Amortización en dos puestas).	20,00	22,60	452,00
SYS0001	PA Plancha de acero paso vehiculos Partida alzada a justificar para la protección de zanjas y/o huecos mediante de plancha de acero de resistencia suficiente al paso de tráfico rodado.	4,00	377,24	1.508,96
D41GA350	Ud Pasarela montaje zanjas Pasarela para ejecución de zanjas, realizada mediante tabloncillos de madera 20x7 cm. y 3 m. de longitud con una anchura de 60 cm. y unidos entre sí mediante clavazón, incluso fabricación y colocación. (Amortización en dos puestas).	30,00	14,46	433,80
D41GC025	MI Malla polietileno seguridad Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de ultravioletas, color naranja de 1 m. de altura y doble zócalo del mismo material, i/colocación y desmontaje. (Amortización en dos puestas).	400,00	4,26	1.704,00
TOTAL SUBCAPÍTULO C1_SS.2. PROTECCIONES				17.593,46



Presupuesto

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO C1_SS.3. EXTINCION DE INCENDIOS				
ES032010	Ud Extintor de polvo ABCE 6 KG. Extintor de polvo polivalente ABCE, eficacia 13A/89B, de carga 6 kg., incluso soporte a pared, colocado.	3,00	46,04	138,12
TOTAL SUBCAPÍTULO C1_SS.3. EXTINCION DE INCENDIOS ...				138,12
SUBCAPÍTULO C1_SS.4. PROTECCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS				
E28PE060	Ud Cuadro general obra Pmáx= 20 kw. Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 20 kW. compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x40 A., interruptor automático diferencial de 4x40 A. 300 mA., un interruptor automático magnetotérmico de 4x40 A., y 5 interruptores automáticos magnetotérmicos de 2x25 A., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado, (amortizable en 4 obras). s/ R.D. 486/97.	2,00	146,76	293,52
ES041030	Ud Transformador seg. 24V Transformador de seguridad 24 V.	2,00	53,03	106,06
ES041000	Ud Puesta a tierra Conjunto de puesta a tierra constituido por pica de acero cobrizado de 2 mt. de longitud, con cabeza roscada, cable de fijación del soporte a la pica, terminal y restante material. Incluido conexionado.	2,00	33,32	66,64
TOTAL SUBCAPÍTULO C1_SS.4. PROTECCION DE.....				466,22
SUBCAPÍTULO C1_SS.5. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR				
D41AA320	Ud Alquiler caseta p.Vestuarios.			
D41AA420	Ud A.A/2inod,2ducha,lav.3g,termo	24,00	153,85	3.692,40
ES051080	Ud Taquilla individual metálica Taquilla individual metálica, con llave, para 3 usos.	24,00	234,12	5.618,88
		15,00	38,23	573,45



Presupuesto

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
ES051070	Ud Recipiente acogida de basuras Recipiente para acogida de basuras.	2,00	19,11	38,22
ES051060	Ud Radiador infrarrojos 1000W Radiador de infrarrojos de 1000 W, instalado.	2,00	38,23	76,46
ES051050	Ud Limpieza y conservacion instalac Limpieza y conservación de instalaciones de personal.	24,00	13,04	312,96
ES051030	Ud Banco de madera Banco de madera para 5 personas.	4,00	14,01	56,04
D41AE001	Ud Acomet.Prov.Elect.A caseta. Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.	3,00	32,31	96,93
D41AE101	Ud Acomet.Prov.Fontan.A caseta. Ud. Acometida provisional de fontanería a casetas de obra.	3,00	38,93	116,79
D41AE201	Ud Acomet.Prov.Saneamt.A caseta. Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.	3,00	46,08	138,24
TOTAL SUBCAPÍTULO C1_SS.5. INSTALACIONES DE.....				10.720,37
SUBCAPÍTULO C1_SS.6. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS				
ES061020	Ud Reposición material sanitario Reposición de material sanitario durante el transcurso de la obra.	24,00	60,10	1.442,40
ES061010	Ud Botiquín Botiquín colocado.	2,00	32,90	65,80
ES061000	Ud Reconocimiento médico obligatorio Reconocimiento médico obligatorio.	15,00	19,11	286,65
TOTAL SUBCAPÍTULO C1_SS.6. MEDICINA PREVENTIVA Y.....				1.794,85



Presupuesto

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO C1_SS.7. FORMACION Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO				
ES071020	H Formación en seguridad e higiene	48,00	16,54	793,92
ES071000	H Vigilante de seguridad e higiene Vigilante de seguridad e higiene.	264,00	13,41	3.540,24
TOTAL SUBCAPÍTULO C1_SS.7. FORMACION Y REUNIONES ..				4.334,16
TOTAL CAPÍTULO C1_SS SEGURIDAD Y SALUD				37.328,48
TOTAL				37.328,48