

CAPÍTULO 01 : DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS

01.01 ud TRASPLANTE ÁRBOL MAQ.HIDR.D=110

Trasplante de árbol con máquina trasplantadora hidráulica tipo Optimal o similar, sobre camión especial, para cepellones de 110 cm. de diámetro, incluso trabajos de poda y tratamiento antitranspirante, así como suministro y colocación de anclajes, en un radio máximo de acción de 200 m., medida la unidad trasplantada.

CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0,800	h.	Oficial 1ª jardinería	14,80	11,84	
1,200	h.	Peón especializado	13,20	15,84	
0,700	h.	Podador y espec.arboricultor	14,94	10,46	
0,800	h.	Transplant.hidrául.D=110 cm.	103,37	82,70	
0,100	l.	Antitranspirante foliar concentr	15,63	1,56	
80,000	ud	Pequeño material jardinería	0,66	52,80	

TOTAL PARTIDA..... 175,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

01.02 m2 LEVANTADO DE ACERAS

Demolición y levantado manual de aceras de loseta hidráulica, adoquín o losa de hormigón, con solera de hormigón en masa 10/15 cm. de espesor o arena de asiento, incluso nivelación y compactación de la explanada y carga y transporte de material resultante a vertedero.

CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0,050	h.	Capataz	14,50	0,73	
0,500	h.	Peón ordinario	12,30	6,15	
0,500	h.	Martillo manual rompedor neum. 22 kg.	0,78	0,39	
0,500	h.	Compresor portátil eléctrico 9 m3/min.	10,22	5,11	
0,300	h.	Bandeja vibrante de 300 kg.	3,25	0,98	
0,008	h.	Retrocargadora neumáticos 75 CV	34,26	0,27	
0,016	h.	Camión basculante 4x4 14 t.	33,06	0,53	
0,200	m3	Canon de escombros a vertedero	4,00	0,80	
0,000	%	Medios auxiliares	15,00	0,00	

TOTAL PARTIDA..... 14,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.03 m. LEVANTADO DE BORDILLO

Demolición y levantado manual de bordillo de cualquier tipo y cimientos de hormigón en masa, de espesor variable, incluso carga y transporte del material resultante a vertedero.

CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0,050	h.	Capataz	14,50	0,73	
0,800	h.	Peón ordinario	12,30	9,84	
0,005	h.	Retrocargadora neumáticos 75 CV	34,26	0,17	
0,010	h.	Camión basculante 4x4 14 t.	33,06	0,33	
0,100	m3	Canon de escombros a vertedero	4,00	0,40	
0,000			11,50	0,00	

TOTAL PARTIDA..... 11,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.04 m2 DESBROCE jardines BAJO e<15 cm.

Desbroce y limpieza superficial de terreno de jardines, incluyendo arbustos, por medios mecánicos hasta una profundidad de 15 cm., con carga y transporte de la tierra vegetal y de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo.

CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0,004	h.	Capataz	14,50	0,06	
0,004	h.	Peón ordinario	12,30	0,05	
0,004	h.	Motoniveladora de 135 CV	42,07	0,17	
0,004	h.	Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3	51,09	0,20	
0,008	h.	Camión basculante 4x4 14 t.	33,06	0,26	
0,004	h.	Motosierra gasol.L.=40cm. 1,32 CV	2,10	0,01	
0,150	m3	Canon de desbroce a vertedero	4,00	0,60	

TOTAL PARTIDA..... 1,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.05 M2 DESMONTE TIERRA EXPLANAC/TRANS.VERT<10km

Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, incluso demolición de cuneta de pie de talud, transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo hasta 10 km. de distancia y pago del canon. medido el volumen sin esponjamiento.

CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0,003	h.	Capataz	14,50	0,04	
0,005	h.	Retroexcavador.c/martillo rompedor	50,48	0,25	
0,065	h.	Camión basculante 6x4 20 t.	36,66	2,38	
1,500	m3	Canon de tierra a vertedero	4,00	6,00	

TOTAL PARTIDA..... 8,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.06 m3 EXCAVACIÓN CAJA ENSANCHE h<0,5m

Excavación de tierra en caja de ensanche de plataforma, con profundidad <0,50 m, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0,025	h.	Capataz	14,50	0,36	
0,075	h.	Excav.hidráulica neumáticos 67 CV	35,16	2,64	
0,050	h.	Camión basculante 4x4 14 t.	33,06	1,65	
1,000	m3	Canon de tierra a vertedero	4,00	4,00	

TOTAL PARTIDA..... 8,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.07 m. CORTE DE PAVIMENTO

Corte con radial de pavimento flexible previo a la excavación, en una profundidad de 12cm, en zonas de saneo y canalizaciones eléctricas.

CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
				Sin descomposición	

TOTAL PARTIDA..... 6,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS

01.08 m2 SANE0 50 cm. ZAHORRA A. Y M.B.C.

Saneo de blandón de firme granular y mezcla bituminosa en caliente, profundidad de excavación 60 cm., con 50 cm. de zahorra artificial, husos ZN(40), ZN(25) y 5 cm. de M.B.C. S-20 y 5 cm. M.B.C S-12, puesta en obra, en capas de 25 cm., extendida y compactada, incluyendo excavación, preparación de la superficie de asiento y transporte de los productos resultantes a vertedero.

CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0,100	m3	DEMOL/ LEVANTADO PAVIMENTO MBC/F	13,67	1,37	
1,000	m2	SANE0 FIRME ZAHORRA ARTIF. 50 cm	18,96	18,96	
0,001	h.	Dumper convencional 2.000 kg.	5,41	0,01	
0,002	h.	Barredora remolcada c/motor auxiliar	4,63	0,01	
0,002	h.	Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l.	29,45	0,06	
1,000	kg	Emulsión asfáltica ECI	0,19	0,19	
0,500	kg	Emulsión asfáltica ECR-1	0,19	0,10	
0,012	h.	Encargado	14,50	0,17	
0,012	h.	Oficial primera	14,80	0,18	
0,036	h.	Peón ordinario	12,30	0,44	
0,012	h.	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	37,26	0,45	
0,012	h.	Pta.asfált.en frío discontinua 100 t/h.	37,86	0,45	
0,012	h.	Camión basculante 4x4 14 t.	33,06	0,40	
0,012	h.	Extendedora asfáltica 6 m. s/ruedas	58,30	0,70	
0,012	h.	Rodillo vibrante autoprop. tandem 10 t.	38,46	0,46	
0,012	h.	Compactador asfált.neum.aut. 6/15t.	39,67	0,48	
10,000	t.	km transporte aglomerado	0,09	0,90	
0,060	t.	Árido machaqueo 0/6 D.A. <25	8,41	0,50	
0,030	t.	Árido machaqueo 6/12 D.A. <25	8,11	0,24	
0,015	t.	Árido machaqueo 12/18 D.A. <25	7,81	0,12	
0,015	t.	Árido machaqueo 18/25 D.A. <25	7,63	0,11	
0,068	t.	Árido machaqueo 0/6 D.A. <20	9,92	0,67	
0,036	t.	Árido machaqueo 6/12 D.A. <20	9,50	0,34	
0,016	t.	Árido machaqueo 12/18 D.A. <20	9,14	0,15	
0,012	t.	Betún B 60/70 a pie de planta	222,37	2,67	
0,008	t.	Filler calizo M.B.C. planta asfáltica	49,88	0,40	

TOTAL PARTIDA..... 30,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.09 m2 cm.FRESADO FIRME MEZCLA BITUM. CALIENTE

Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en caliente, incluso carga, barrido y transporte a vertedero o lugar de empleo.

CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0,005	h.	Peón ordinario	12,30	0,06	
0,001	h.	Fresadora pavimento en frío a=1000 mm.	650,00	0,65	
0,002	h.	Camión basculante 4x4 14 t.	33,06	0,07	

TOTAL PARTIDA..... 0,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.10 m2 FRESADO DE MARCAS VIALES DOBLE COMPONENTE

CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0,005	h.	Peón ordinario	12,30	0,06	
0,001	h	Fresadora de marcas viales	250,00	0,25	
0,002	h.	Camión basculante 4x4 14 t.	33,06	0,07	

TOTAL PARTIDA..... 0,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.11 m3 LEVANTADO C/COMPR. PAV.AGLOMERADO e>15cm

Levantado con compresor de firme asfáltico, medido sobre perfil, de espesor superior a 15 cm., incluso retirada y carga de productos, sin transporte a vertedero.

CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1,200	h.	Peón ordinario	12,30	14,76	
0,300	h.	Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min	3,37	1,01	
0,300	h.	Martillo manual picador neumático 9 kg	1,02	0,31	
1,000	m3	CARGA DE MATERIAL SUELTO S/CLAS.	0,60	0,60	

TOTAL PARTIDA..... 16,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.12 M3 Excavación en zanja

Excavación en zanja o pozo en todo tipo de terreno por medios mecánicos y/o manuales, en zanjas para canalizaciones de servicios, en obras de fábrica, cimentaciones de estructuras, muros y escolleras, incluso p.p. de entibación para profundidades mayores de 1.80, agotamiento y transporte a vertedero autorizado (y canon de vertido) de los productos de la excavación.

CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0,015	H	Capataz	36,97	0,55	
0,040	H	Oficial de primera	32,04	1,28	
0,050	H	Peón Ordinario	29,58	1,48	
0,200	H	Retrocargadora 63 kw martillo 0,25 tn	96,13	19,23	
0,060	H	Camión basculante 4x4 de 7 m3	78,88	4,73	
0,040	H	Bomba en agotamiento.	14,79	0,59	
5,000	%	Utiles y herramientas (5% s/M+O)	27,90	1,40	
0,001	M3	Madera en tablonos entibación	244,03	0,24	
1,000	M3	Canon vertedero	3,00	3,00	
3,000	%	Costes indirectos	32,50	0,98	

TOTAL PARTIDA..... 33,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.13 ud Traslado de poste de línea aérea telefónica

ud. Traslado de poste de tendido aéreo de telefonía, incluso nueva cimentación, traslado, demolición de cimentación existente, excavación, relleno posterior, y reposición de daños en pavimento o zona verde afectada, actuación en tendido aéreo. Totalmente terminado.

CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			420,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					

01.14 pa PROTECCIÓN DE PASOS Y ARREGLO DE DAÑOS

Pa. Protección de pasos de maquinaria mediante elementos que impidan causar desperfectos en la vía existente por la maquinaria empleada y reposición de todas las afecciones que se produzcan en pavimento, registros, elementos de mobiliario urbano, muretes, barandillas, señalización, etc.

CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
			Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA.....					4.000,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL EUROS					

CAPÍTULO 02 : PAVIMENTACIÓN

02.01 m2 CAPA ROD.MICR.ASF. e=2,5 cm

Suministro y puesta en obra de MBC microaglomerado asfáltico con betún modificado B 60/70 de 2,5 cm. de espesor con áridos de granulometría discontinua con desgaste de Los Angeles < 20, extendido y compactación, incluso riego de adherencia, filler y betún, barrido y soplado de la superficie.

CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1,000	m2	RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1	0,18	0,18	
0,060	t.	M.B.C. MICROAGL. ASFÁLTICO M-10	81,96	4,92	
TOTAL PARTIDA.....					5,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS					

02.02 m2 PAV.ADOQUINES HORM.COLOR 20x10x6

Pavimento con adoquines de hormigón color en piezas rectangulares de 20x10x6 cm., colocados previa compactación del terreno, sobre capa de arena de río compactada de 10 cm. de espesor, i/relleno de juntas con arena de río y limpieza, s/NTE-RSR-17, medida la superficie ejecutada.

CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0,220	h.	Oficial solador, alicatador	15,00	3,30	
0,220	h.	Ayudante solador, alicatador	13,50	2,97	
1,050	m2	Adoqu.rect. h. color 20x10x6	12,80	13,44	
0,110	m3	Arena de río 0/6 mm.	13,58	1,49	
0,300	h.	Bandeja vibrante de 170 kg.	2,16	0,65	
TOTAL PARTIDA.....					21,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS					

02.03 m2 PAV.ADOQ.RECTANG.ABUJ. 20x10x6

Pavimento con adoquines de hormigón en piezas rectangulares terminación color albero granallado idem. al que está colocado actualmente en pasos de peatones de la avenida, de 20x10x6 cm., colocados previa compactación del terreno, sobre capa de arena de río compactada de 10 cm. de espesor, i/relleno de juntas con arena de río y limpieza, s/NTE-RSR-17, medida la superficie ejecutada.

CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0,220	h.	Oficial solador, alicatador	15,00	3,30	
0,220	h.	Ayudante solador, alicatador	13,50	2,97	
1,050	m2	Ado.rectang.granallado 20x10x6	13,80	14,49	
0,110	m3	Arena de río 0/6 mm.	13,58	1,49	
0,300	h.	Bandeja vibrante de 170 kg.	2,16	0,65	
TOTAL PARTIDA.....					22,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS					

02.04 m. BORDI.HOR.BICA.GRIS 15x35 cm

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, idem. al existente de 15x35cm, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.

CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0,500	h.	Cuadrilla F	25,25	12,63	
0,032	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	68,38	2,19	
0,001	m3	MORTERO CEMENTO 1/6 M-40	72,39	0,07	
1,000	m.	Bord.ho.bica.gris C9 25x13x7 cm	10,50	10,50	
TOTAL PARTIDA.....					25,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS					

02.05 ML BORDILLO.HOR.BICAPA. C9 25X13X7cm.

ml. Bordillo de hormigón bicapa del tipo C9 de dimensiones 25x13x7cm, colocado a hueso entre cortes de aglomerado sin juntas de mortero, sobre cama de HM-20 de 10cm. de espesor. Ensillado y colocado correctamente alineado.

CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0,500	h.	Cuadrilla F	25,25	12,63	
0,032	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	68,38	2,19	
0,001	m3	MORTERO CEMENTO 1/6 M-40	72,39	0,07	
1,000	m.	Bord.ho.bica.gris C9 25x13x7 cm	10,50	10,50	
TOTAL PARTIDA.....					25,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS					

02.06 m. BORDI.HORM.BICAPA GRIS 10x20

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, sin achaflanar, de 10 cm. de base superior e inferior y 20 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, incluidas la excavación previa y el relleno posterior.

CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0,200	h.	Cuadrilla F	25,25	5,05	
0,023	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	68,38	1,57	
0,001	m3	MORTERO CEMENTO 1/6 M-40	72,39	0,07	
1,000	m.	Bord.hor.bicapa gris 10x20	2,75	2,75	
TOTAL PARTIDA.....					9,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					

02.07 m2 ZAHORRA A. 75% BASE e=30 cm

Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 30 cm. de espesor, con 75 % de caras de fractura, puesta en obra, extendida con pala cargadora y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento.

CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0,003	h.	Capataz	14,50	0,04	
0,006	h.	Peón ordinario	12,30	0,07	
0,020	h.	Minicargadora neumáticos 60 CV	54,00	1,08	
0,020	h.	Rodillo vibrante autoprop. tandem 2,5 t.	35,00	0,70	
0,006	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	26,44	0,16	
0,006	h.	Camión basculante 4x4 14 t.	33,06	0,20	
13,200	t.	km transporte zahorra	0,09	1,19	
0,660	t.	Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75%	6,73	4,44	
TOTAL PARTIDA.....					7,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS					

02.08 m3 H.ARM. HA-25/P/20/I LOSA V.MANUAL

Hormigón armado HA-25 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en relleno de losa de cimentación, incluso armadura (50 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSL, EME y EHE.

CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1,000	m3	HORM. HA-25/P/20/I LOSA V. MAN.	88,83	88,83	
0,150	m2	mallazo	3,50	0,53	
TOTAL PARTIDA.....					89,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS					

02.09 m2 CAPA ROD.DREN.PA-11 e=4 cm D.A.<20

Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo PA-12 en capa de rodadura drenante coloreado (color azul) de 4 cm. de espesor, con áridos ofíticos o graníticos con desgaste de los Ángeles < 20, extendido y compactación, incluso riego asfáltico, filler de cemento y betún pigmentable.

CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0,120	t.	M.B.C. TIPO DRENANTE PA-12 D.A.<20	114,99	13,80	
1,000	m2	RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1	0,18	0,18	
0,003	t.	FILLER OFITA EN MBC	42,66	0,13	
TOTAL PARTIDA.....					14,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS					

02.10 m2 CAPA ROD.DREN.PA-11 e=4cm D.A. <20 miniextend

Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo PA-12 en capa de rodadura drenante coloreado (color azul) de 4 cm. de espesor, con áridos ofíticos o graníticos con desgaste de los Ángeles < 20, extendido y compactación, incluso riego asfáltico, filler de cemento y betún pigmentable. Extendido con miniextendedora.

CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0,120	t.	M.B.C. TIPO DRENANTE PA-12 D.A<20	114,99	13,80	
1,000	m2	RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1	0,18	0,18	
0,003	t.	FILLER OFITA EN MBC	42,66	0,13	
1,000	pa	suplemento bajo rendimiento miniextendedora	5,00	5,00	
TOTAL PARTIDA.....					19,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS					

02.11 m2 CAPA INTERMEDIA S-12 e=4 cm.D.A.<30

Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo S-12 en capa intermedia de 4 cm. de espesor, con áridos con desgaste de los Ángeles < 30, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de cemento y betún.

CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0,120	t.	M.B.C. TIPO S-12 DESG.ÁNGELES<25	19,83	2,38	
1,000	m2	RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1	0,18	0,18	
0,006	t.	FILLER OFITA EN MBC	42,66	0,26	
0,006	t.	BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C	222,37	1,33	
TOTAL PARTIDA.....					4,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS					

02.12 m2 PAV.CONTINUO HORM.IMPRESO e=10cm

Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 10 cm. de espesor, armado con mallazo de acero 30x30x6, endurecido y enriquecido superficialmente y con acabado impreso en relieve mediante estampación de moldes de goma, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, aplicación de aditivos, impresión curado, p/p. de juntas, lavado con agua a presión y aplicación de resinas de acabado, todo ello con productos de calidad, tipo Paviprint o equivalente.

CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0,270	h.	Oficial primera	14,80	4,00	
0,810	h.	Peón especializado	13,20	10,69	
0,020	h.	Regla vibrante eléctrica 2 m.	1,80	0,04	
0,005	m.	Corte c/sierra disco hormig. fresco	2,40	0,01	
0,150	h.	Hidrolimpiadora a presión	5,11	0,77	
0,105	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	68,38	7,18	
1,020	m2	Malla 15x15x6 -2,792 kg/m2	1,34	1,37	
0,150	kg	Colorante endurecedor h. impreso	1,20	0,18	
0,100	kg	Polvo desencofrante	6,29	0,63	
0,750	m2	Film PE transparente e=0,2 mm	0,37	0,28	
0,100	l.	Resina acabado pavi.horm.impres.	2,70	0,27	
0,500	m.	Sellado poliuretano e=20 mm.	2,66	1,33	
TOTAL PARTIDA.....					26,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS					

02.13 m. CENEFA HORM.IMPRESO e=10 a=20 cm

Cenefa continua de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor y 20 cm de ancho, armada con malla de acero 15x15.6 cm, coloreada y endurecida superficialmente con productos específicos, acabado impreso en relieve mediante estampación con moldes de goma, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base de apoyo, encofrado, colocación, extendido y alisado del hormigón, colocación de la malla, suministro y aplicación del color endurecedor y el desencofrante, texturado del hormigón y curado, ejecución de juntas de dilatación, limpieza con agua a presión, aplicación de resina de acabado y sellado de juntas, todo ello con productos tipo Paviprint o equivalente.

CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0,320	h.	Oficial primera	14,80	4,74	
0,600	h.	Peón especializado	13,20	7,92	
0,030	h.	Vibrador hormigón neumát. 50 mm.	1,72	0,05	
0,005	m.	Corte c/sierra disco hormig. fresco	2,40	0,01	
0,050	h.	Hidrolimpiadora a presión	5,11	0,26	
0,021	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	68,38	1,44	
0,200	m2	Malla 15x15x6 -2,792 kg/m2	1,34	0,27	
0,400	m2	Tablero aglom. hidrofugo 3,66x1,83x22	9,85	3,94	
0,030	kg	Colorante endurecedor h. impreso	1,20	0,04	
0,020	kg	Polvo desencofrante	6,29	0,13	
0,500	m2	Film PE transparente e=0,2 mm	0,37	0,19	
0,030	l.	Resina acabado pavi.horm.impres.	2,70	0,08	
0,050	m.	Sellado poliuretano e=20 mm.	2,66	0,13	
TOTAL PARTIDA.....					19,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS					

02.14 m. BARRERA PREFABRICADA HORM. 200x50X47

ml. Barrera de separación de calzada prefabricada de hormigón, de 200x50x47cm, tipo peatonal de GLS, incluso colocación sobre cama de HM-20 de 10cm. de espesor. Ensayado y colocado correctamente alineado.

CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
			Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA.....					127,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS					

02.15 pa Juntas de aglomerado dispuestas cada 50metros

CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
			Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA.....					6.000,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL EUROS					

CAPÍTULO 03 : SEÑALIZACIÓN VIARIA

03.01 m2 PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca, en símbolos y flechas, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.

CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0,350	h.	Oficial primera	14,80	5,18	
0,350	h.	Peón ordinario	12,30	4,31	
0,015	h.	Dumper convencional 2.000 kg.	5,41	0,08	
0,015	h.	Barredora remolcada c/motor auxiliar	4,63	0,07	
3,500	kg	Pintura termoplastica en frio	3,43	12,01	
0,700	kg	Microesferas vidrio marca vial	1,50	1,05	

TOTAL PARTIDA..... 22,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

03.02 m. PREMARCAJE DE MARCA VIAL

Premarcaje de marca vial a cinta corrida de cualquier tipo.

CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0,002	h.	Oficial primera	14,80	0,03	
0,002	h.	Peón ordinario	12,30	0,02	
0,010	kg	Pintura alcidica blanca	1,02	0,01	

TOTAL PARTIDA..... 0,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

03.03 m. M.VIAL CONTINUA(ACRÍLICA B)10 cm

Marca vial reflexiva continua blanca, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica con una dotación de 720 gramos/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gramos/m2, excepto premarcaje.

CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0,003	h.	Oficial primera	14,80	0,04	
0,003	h.	Peón ordinario	12,30	0,04	
0,001	h.	Dumper convencional 2.000 kg.	5,41	0,01	
0,003	h.	Barredora remolcada c/motor auxiliar	4,63	0,01	
0,002	h.	Equipo pintabanda autopro. 22 l.	35,00	0,07	
0,072	kg	Pintura acrílica base acuosa	1,46	0,11	
0,048	kg	Microesferas vidrio marca vial	1,50	0,07	

TOTAL PARTIDA..... 0,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.04 m. M.VIAL CONTINUA(ACRÍLICA A)15 cm

Marca vial reflexiva continua amarilla, de 15 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica con una dotación de 720 gramos/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gramos/m2, excepto premarcaje.

CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0,004	h.	Oficial primera	14,80	0,06	
0,004	h.	Peón ordinario	12,30	0,05	
0,001	h.	Dumper convencional 2.000 kg.	5,41	0,01	
0,003	h.	Barredora remolcada c/motor auxiliar	4,63	0,01	
0,002	h.	Equipo pintabanda autopro. 22 l.	35,00	0,07	
0,108	kg	Pintura acrílica acuosa amarilla	1,80	0,19	
0,072	kg	Microesferas vidrio marca vial	1,50	0,11	

TOTAL PARTIDA..... 0,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

03.05 m. M.VIAL DISCON.(ACRÍLICA B) 10 cm

Marca vial reflexiva discontinua blanca, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica con una dotación de 720 gramos/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gramos/m2, realmente pintado, excepto premarcaje.

CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0,004	h.	Oficial primera	14,80	0,06	
0,004	h.	Peón ordinario	12,30	0,05	
0,001	h.	Dumper convencional 2.000 kg.	5,41	0,01	
0,003	h.	Barredora remolcada c/motor auxiliar	4,63	0,01	
0,002	h.	Equipo pintabanda autopro. 22 l.	35,00	0,07	
0,072	kg	Pintura acrílica base acuosa	1,46	0,11	
0,048	kg	Microesferas vidrio marca vial	1,50	0,07	

TOTAL PARTIDA..... 0,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.06 m2 RESALTO SONORO EN PAVIMENTO 1cm

Resalto sonoro en pavimento con pastillas sonoplac (40 Uds) de espesor 1 cm, y medidas 10x5 cm, fijadas al pavimento mediante adhesivo termoplástico en frío dos componentes, con una dotación de 4 kg/m2 extendido en toda la superficie, completamente terminado.

CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0,350	h.	Oficial primera	14,80	5,18	
0,350	h.	Peón ordinario	12,30	4,31	
40,000	ud	Pastilla sonoplac (10X5x1) cm	0,60	24,00	
4,000	kg	Pintura termoplastica en frio	3,43	13,72	
0,800	kg	Microesferas vidrio marca vial	1,50	1,20	

TOTAL PARTIDA..... 48,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

03.07 ud SEÑAL RECTANGULAR REFL.40x60 cm.

Señal específica carriles bici tipos: INICIO, FIN, carril adosado a calzada (S-64a), etc. re-
flectante nivel 3a, a determinar por la DF. Incluso poste galvanizado de sustentación y
cimentación, colocada.

CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0,250	h.	Capataz	14,50	3,63	
0,500	h.	Oficial segunda	12,95	6,48	
0,500	h.	Peón ordinario	12,30	6,15	
0,250	h.	Ahoyadora	22,31	5,58	
1,000	ud	Señal rectangular pintada 40x60	27,17	27,17	
2,500	m.	Poste galvanizado 80x40x2 mm.	6,73	16,83	
0,080	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	68,38	5,47	
TOTAL PARTIDA.....				71,31	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN
EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

03.08 ud SEÑAL CIRCUL. REFL. H.I. D=60 cm

Señal circular de diámetro 60 cm., en prohibición de acceso a autobuses, reflexiva nivel
II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, coloca-
da.

CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0,250	h.	Capataz	14,50	3,63	
0,500	h.	Oficial segunda	12,95	6,48	
0,500	h.	Peón ordinario	12,30	6,15	
0,250	h.	Ahoyadora	22,31	5,58	
1,000	ud	Señal circ. reflex. H.I. D=60 cm	60,52	60,52	
3,500	m.	Poste galvanizado 80x40x2 mm.	6,73	23,56	
0,150	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	68,38	10,26	
TOTAL PARTIDA.....				116,18	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS
EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

03.09 ud SEÑAL RECTANGULAR REFL.60x90 cm.

Señal rectangular de 60x90 cm., normal y troquelada, incluso poste galvanizado de
sustentación y cimentación, colocada.

CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0,300	h.	Capataz	14,50	4,35	
0,600	h.	Oficial segunda	12,95	7,77	
0,600	h.	Peón ordinario	12,30	7,38	
0,300	h.	Ahoyadora	22,31	6,69	
1,000	ud	Señal rectangular pintada 60x90	89,60	89,60	
3,000	m.	Poste galvanizado 100x50x3 mm.	12,44	37,32	
0,150	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	68,38	10,26	
TOTAL PARTIDA.....				163,37	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA
Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.10 ud SEÑAL ROMBOIDE DE H=0.8m REFL.

CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0,300	h.	Capataz	14,50	4,35	
0,600	h.	Oficial segunda	12,95	7,77	
0,600	h.	Peón ordinario	12,30	7,38	
0,300	h.	Ahoyadora	22,31	6,69	
1,000	ud	Señal romboide pintada h=0,80m.	89,60	89,60	
3,000	m.	Poste galvanizado 100x50x3 mm.	12,44	37,32	
0,150	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	68,38	10,26	
TOTAL PARTIDA.....				163,37	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA
Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

CAPÍTULO 04 : INSTALACIONES SEMAFÓRICAS

04.01 ud ARQUETA 40x40x60 PASO/DERIV.

Arqueta 40x40x60 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, so- lera de 10 cm. de hormigón H-100 kg/cm2, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/6, con cerco y tapa cuadrada 60x60 cm. en fundición.

CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0,940	h.	Cuadrilla A	34,95	32,85	
0,450	m3	EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.	6,06	2,73	
0,030	m3	HORMIGÓN H-100 kg/cm2 Tmáx.40	63,65	1,91	
0,940	m2	FÁB.LADR PERF.REV.7cm 1/2 p.FACH	17,08	16,06	
0,951	m2	ENFOSCADO BUENA VISTA 1/6 VERTI.	7,37	7,01	
1,000	ud	Cerco 40x40 cm. y tapa fundición B-125	36,00	36,00	
TOTAL PARTIDA.....				96,56	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

04.02 ud ARQUETA 60x60x80 PASO/DERIV.

Arqueta 60x60x80 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, so- lera de 10 cm. de hormigón H-100 kg/cm2, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/6, con cerco y tapa cuadrada 60x60 cm. en fundición.

CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1,000	h.	Cuadrilla A	34,95	34,95	
0,500	m3	EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.	6,06	3,03	
0,065	m3	HORMIGÓN H-100 kg/cm2 Tmáx.40	63,65	4,14	
1,728	m2	FÁB.LADR PERF.REV.7cm 1/2 p.FACH	17,08	29,51	
1,400	m2	ENFOSCADO BUENA VISTA 1/6 VERTI.	7,37	10,32	
1,000	ud	Cerco 60x60 cm. y tapa fundición	45,00	45,00	
TOTAL PARTIDA.....				126,95	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

04.03 m. CANALIZACIÓN B/ACERA EXISTENTE

Canalización con 2 tubos de PVC de 100 mm. de diámetro, bajo acera existente, i/le- vantado y reposición de ésta, excavación en zanja 40x60 cm. y relleno de fondo con 5 cm. de arena de río y resto c/tierras excavadas.

CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0,175	h.	Cuadrilla A	34,95	6,12	
0,240	m3	EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.	6,06	1,45	
0,020	m3	Arena de río 0/6 mm.	13,58	0,27	
0,180	m3	RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.	17,84	3,21	
2,000	m.	Tubo PVC corrugado D=100 mm	4,60	9,20	
0,500	m2	LEVANTADO DE ACERAS	14,96	7,48	
0,500	m2	DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25cm	3,79	1,90	
0,500	m2	ADOQUÍN HORM. COLOREADO 20X10X8mm	22,25	11,13	
TOTAL PARTIDA.....				40,76	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

04.04 m. CANALIZACIÓN B/CALZADA EXIST.

Canalización con 3 tubos de PVC de 100 mm. de diámetro, bajo calzada existente, i/le- vantado y reposición de ésta, excavación de zanja 50x80 cm., protección de tubos con 30 cm. de hormigón H-100 y relleno resto zanjas con tierras excavadas.

CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0,837	h.	Cuadrilla A	34,95	29,25	
0,400	m3	EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.	6,06	2,42	
3,000	m.	Tubo PVC corrugado D=100 mm	4,60	13,80	
0,161	m3	HORMIGÓN H-100 kg/cm2 Tmáx.40	63,65	10,25	
0,180	m3	RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.	17,84	3,21	
0,035	m3	LEVANTADO C/COMPR. PAV.AGLOMERADO e>15cm	16,68	0,58	
0,175	m3	LEVANTADO C/MÁQ. FIRME BASE GRANULAR	5,92	1,04	
0,700	m2	CALZADA FLEX.EXPL.E3 20-18	19,20	13,44	
TOTAL PARTIDA.....				73,99	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

04.05 m. Canalización en tierra

ml. Canalización en tierra de 40x60cm., con 2 tubos de PVC de 110mm., de diámetro, incluso excavación y relleno posterior, y dado de HM-15 en recubrimiento de canaliza- ciones. Terminada.

CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0,175	h.	Cuadrilla A	34,95	6,12	
0,240	m3	EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.	6,06	1,45	
0,020	m3	Arena de río 0/6 mm.	13,58	0,27	
0,180	m3	RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.	17,84	3,21	
2,000	m.	Tubo PVC corrugado D=100 mm	4,60	9,20	
TOTAL PARTIDA.....				20,25	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

04.06 ud FAROLA TIPO LITORAL 150-250W

Retirada de base de farola instalación de nueva de idénticas características a la existen- te formada por base de f gris tipo baílén, fuste de 6.00m., de altura de f gris, palomi- llas de 1.50 m., de f Al, coronillas de f Al, luminarias formadas por carcasa esférica, equipo, portalámparas y lámparas de VSAP de 150-250W en lateral de acera y calzada, respectivamente. Incluso conexionado a la red existente y puesta en funcionamiento.

CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
			Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA.....				3.000,00	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL EUROS

04.07 ud Cimentación de Báculo

Ud. Cimentación para báculo semafórico de 6.00m., de altura, ejecutado según ins- trucciones de la instaladora, en HA-20, incluso excavación, preparación de la superficie, Hm-15 en limpieza y relleno posterior. Terminado incluso pernos de anclaje.

CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
			Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA.....				190,00	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS

04.08 ud Cimentación de columna

Ud. Cimentación para columna semafórica de 3.50m., de altura, ejecutado según ins-
trucciones de la instaladora, en HA-20, incluso excavación, preparación de la superficie,
Hm-15 en limpieza y relleno posterior. Terminado incluso pernos de anclaje.

CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
			Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA.....					120,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS					

04.09 ud Cimentación para regulador

Ud. Cimentación para regulador semafórico, ejecutado según instrucciones de la insta-
ladora, en HA-20, incluso excavación, preparación de la superficie, Hm-15 en limpieza y
relleno posterior. Terminado incluso pernos de anclaje.

CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			160,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS					

04.10 ud Regulador electrónico

ud. Regulador electrónico con microprocesador con capacidad para 32 grupos semafó-
ricos, modelo MF4, dotado de diez grupos semafóricos y funcionamiento bajo deman-
da, programado, instalado y conexionado.

CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			3.000,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL EUROS					

04.11 ud Pulsador electrónico

Ud. Pulsador electrónico para demanda de peatones, con inscripción "pulse, espere
verde" luminosa, pintado en oxirón, instalado y en funcionamiento.

CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
			Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA.....					135,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS					

04.12 ud Semáforo acústico

Ud. Semáforo acústico homologado por la Once, Ciberpass V2, accionado con mando a
distancia, pintado en oxirón e instalado. En funcionamiento.

CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
			Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA.....					402,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS					

04.13 ud Semáforo de aluminio 3/200

Ud, Semáforo de aluminio inyectado para vehículos con tres focos de 200mm, de diá-
metro, R-A-V, con iluminación mediante diodos Led´s modelo 3/200, pintado oxirón,
instalado y en funcionamiento.

CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
			Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA.....					340,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS					

04.14 ud Semáforo de aluminio 3/200 aereo

Ud. Semáforo de aluminio inyectado para vehículos, con tres focos de 200mm., de diá-
metro, R-A-V, con iluminación mediante diodos Led´s, modelo 3/200 aéreo, pintado
en oxirón, instalado y en funcionamiento.

CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
			Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA.....					344,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS					

04.15 ud Semáforo repetidor 2/100

Ud. Semáfor repetidor de aluminio inyectado para vehículos, con dos focos de
100mm., de diámetro R-V, con iluminación mediante diodos Led´s modelo 2/100, pin-
tado en oxirón, instalado y en funcionamiento.

CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
			Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA.....					152,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con UN CÉNTIMOS					

04.16 ud Semáforo de aluminio 2/200PP

Ud. Semáforo de aluminio inyectado para peatones con dos focos de 200mm., de la-
do, con siluetas de peatón R-V, con iluminación mediante diodos Led´s y dispositivo
cuenta atras, modelo 2/200PPC, pintado de oxirón, instalado y en funcionamiento.

CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
			Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA.....					479,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS					

04.17 ud Pantalla de contraste

Ud. Pantalla de contraste con orla blanca para semáforo de tres focos. Pintado en oxi-
rón, e instalado.

CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
			Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA.....					69,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					

04.18 ud Báculo semafórico 6m.

 ud. Báculo semafórico de chapa de acero galvanizada de 6m., de altura con brazo sa-
 liente de 4,50m., de espesor 4,00mm., incluso pernos de anclaje, pintado en oxirón,
 instalado y en funcionamiento.

CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			398,01
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS			

04.19 ud Columna semafórica de fundición fuste estriado

 Ud. Columna semafórica de fundición de hierro gris, de 2.40m., de altura, incluso per-
 nos de anclaje, pintada en oxirón, instalada y en funcionamiento.

CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			263,69
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			

04.20 ud Columna semafórica de chapa 0.80m.

 Ud. Columna de chapa de acero galvanizada de 0,80m., de altura y 100mm., de diá-
 metro, incluso pernos de anclaje, pintada en oxirón e instalada.

CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			90,03
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con TRES CÉNTIMOS			

04.21 ud Soporte de aleacción

 Ud. Soporte de aleación de aluminio de un brazo saliente de 270mm., pintado en oxi-
 rón e instalado.

CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			14,14
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS			

04.22 ud Bajante de báculo para semáforo

 Ud. Bajante de báculo para semáforo aéreo, incluso asientos, pintado en oxirón e ins-
 talado.

CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			55,76
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS			

04.23 ud Armario con cuadro de acometida

 ud. Armario con cuadro de acometida eléctrica para protección con diferencial, magne-
 totérmico y módulo de contador, según normas de CSE, pintado de oxirón, instalado y
 en funcionamiento.

CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			436,41
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS			

04.24 ml Cable RV0,6/1kv de 2x6mm2, instalado.

CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			2,13
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS			

04.25 ml Cable RV0,6/1kv de 4x1,5mm2, instalado.

CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			1,58
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS			

04.26 ml Cable RV0,6/1kv de 3x1,5mm2, instalado.

CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			1,36
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS			

04.27 ml Cable desnudo de 35mm2 RTT, instalado.

CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			3,50
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS			

04.28 ml Cable 750Vamarillo-verde

 ml. Cable 750V de 1x16mm2, amarillo-verde para red de tierra, instalado.

CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
			Sin descomposición		
		TOTAL PARTIDA.....			2,13
		Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS			

04.29 ud Pica de TT
Ud. Pica de toma de tierra, instalada.

CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
			Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA.....					19,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS					

CAPÍTULO 05 : DRENAJE

05.01 MI Can.H.Polim.L=75cm d=200x200 c/rej.Tr.Fd

Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formado por piezas prefabricadas de hormigón polímero de 200x200 mm. de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de fundición dúctil de medidas superficiales 300x750 mm., colocadas sobre cama de arena de río compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares. Incluso conexión a colector con tubería de PVC.

CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0,100	H	Oficial de primera	32,04	3,20	
0,200	H	Ayudante	29,58	5,92	
0,070	M3	Arena fina	24,65	1,73	
1,330	Ud	Canaleta s/rej.H.polim. L=750 D=200x200	23,00	30,59	
1,330	Ud	Rej.trans. fund. ductil s/cerco L=750x200	27,30	36,31	
3,000	%	Material compl. y auxiliar.	68,60	2,06	
3,000	%	Costes indirectos	79,80	2,39	
TOTAL PARTIDA.....					82,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

05.02 Ud Arqueta Ladrill.Pie/Bajante 38x38x50cm

Arqueta a pie de bajante registrable, de 38x38x50 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizode 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior, con codo de PVC de 45º, para evitar el golpe de bajada en la solera, y con tapa y marco de fundicion C-250, terminada y con p.p. de medios auxiliares, incluso excavación. Totalmente terminada.

CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1,800	H	Oficial de primera	32,04	57,67	
0,600	H	Peón especialista.	29,58	17,75	
0,050	M3	Hormigón en masa tipo HM-20/P/20/I	76,13	3,81	
0,110	M3	Ladrillo macizo ordinario	419,03	46,09	
0,057	M3	Mortero cemento M-40 / Dosif. 1:6	86,37	4,92	
0,250	M3	Excavacion zanja todo terreno	34,15	8,54	
1,000	ud	Codo M-H PVC j.elást. 45° D=160mm	29,58	29,58	
1,000	Ud	Juego tapa y cerco reg. F.D. 40x40 cm C-250 EN-124	20,00	20,00	
3,000	%	Material compl. y auxiliar.	95,70	2,87	
3,000	%	Costes indirectos	191,20	5,74	
TOTAL PARTIDA.....					196,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

05.03 m. CUNETA REVESTIDA HORMIGÓN TIPO T3

Cuneta trapecial tipo t3 de h=0,50 m. y base 0,50 m., con taludes 1/1, revestida de hormigón HM-20 de espesor 12 cm., incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y p/p de encofrado, terminada.

CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0,085	h.	Capataz	14,50	1,23	
0,340	h.	Peón ordinario	12,30	4,18	
0,340	h.	Oficial primera	14,80	5,03	
0,340	h.	Bandeja vibrante de 300 kg.	3,25	1,11	
0,060	m2	Tablero encofrar 22 mm. 4 p.	1,98	0,12	
0,230	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	68,38	15,73	
6,900	m3	km transporte hormigón	0,20	1,38	
TOTAL PARTIDA.....				28,78	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

05.04 ud POZO LADRI.REGISTRO D=110cm. h=3,00m.

Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y de 3 m. de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6 (M-40), colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento 1/3 (M-160), incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, cerco y tapa de fundición tipo calzada, recibido, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.

CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
10,500	h.	Oficial primera	14,80	155,40	
5,750	h.	Peón ordinario	12,30	70,73	
0,554	m3	Hormigón HA-25/P/40/I central	71,16	39,42	
2,270	m2	Malla 15x30x5 -1,424 kg/m2	0,77	1,75	
1.379,000	ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,06	82,74	
0,730	m3	MORTERO CEMENTO 1/6 M-40	72,39	52,84	
0,207	m3	MORTERO CEMENTO 1/3 M-160	71,60	14,82	
10,000	ud	Pates PP 30x25	3,71	37,10	
1,000	ud	Marco circular fund. gris D=625mm	25,00	25,00	
1,000	ud	Tapa circular fund. dúctil D=625mm	35,50	35,50	
TOTAL PARTIDA.....				515,30	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS QUINCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

05.05 ud ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=300

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, conexión y reparación del colector existente, colocación de tubería de PVC corrugado de 30 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.

CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
2,000	h.	Oficial segunda	12,95	25,90	
2,000	h.	Peón especializado	13,20	26,40	
1,000	h.	Compres.portátil diesel 8 m3/min.12 bar	13,82	13,82	
1,000	h.	Martillo manual picador neumático 9 kg	1,02	1,02	
16,000	m.	Corte c/sierra disco hormig.viejo	2,70	43,20	
7,200	m3	EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO MEC.	12,26	88,27	
8,000	m.	Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=300mm	20,79	166,32	
0,720	m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	68,38	49,23	
0,004	m3	Mortero 1/6 de central (M-40)	49,28	0,20	

TOTAL PARTIDA.....414,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CATORCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

CAPÍTULO 06 : VARIOS

06.01 pa p.a. a justificar en trabajos de preparación de la superficie

P.a. a justificar en picado de recortes tras las labores de fresado para preparar completamente la superficie para la extensión de la rodadura.

CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
			Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA.....					4.000,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL EUROS					

06.02 pa p.a. a justificar en desvíos de tráfico

CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
			Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA.....					3.000,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL EUROS					

06.03 m2 PAVM.ADOQUINES GRANITO 20x10x10

Paso de peatones elevado formado por adoquines de piedra granítica en piezas rectangulares de 20x10x10 cm. serados en plano horizontal y acabado rústico en planos inclinados, colocados previa adaptación de la rasante mediante corte de aglomerado, demolición de pavimento de aglomerado asfáltico, extensión de hormigón HM-25 y capa de mortero de alta resistencia. Adoauines dispuestos con juntas de 1cm. y con su lado mayor perpendicular al eje de la vía, i/relleno de juntas, y limpieza, s/NTE-RSR-17, medida la superficie ejecutada.

CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0,570	h.	Oficial solador, alicatador	15,00	8,55	
0,570	h.	Ayudante solador, alicatador	13,50	7,70	
1,500	h.	Peón ordinario	12,30	18,45	
50,000	ud	Adoquín piedr. granítica 20x10x10	2,10	105,00	
0,030	m3	HORMIGÓN H-200 kg/cm2 Tmáx.20	73,20	2,20	
0,050	m3	MORTERO 1/6 EXPANSIVO ALTA RESISTENCIA	79,44	3,97	
0,100	m3	Arena de río 0/6 mm.	13,58	1,36	
0,300	h.	Bandeja vibrante de 170 kg.	2,16	0,65	
TOTAL PARTIDA.....					147,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS					

06.04 pa p.a. a justificar en drenaje

p.a. a justificar en ejecución y conexión de nuevos sumideros aguas arriba de los pasos elevados, Características y forma de ejecución según instrucciones de la DF. Precios a obtener de los unitarios de proyecto.

CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
			Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA.....					3.000,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL EUROS					

06.05 ud IMBORNAL HM IN SITU 60x40x70

Imbornal de hormigón in situ HM-20 en drenaje longitudinal, de dimensiones interiores 60x40 cm., espesor de paredes 15 cm., profundidad 70 cm., con marco y rejilla de fundición D-400, incluido excavación, relleno de trasdós, terminado.

CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0,400	h.	Capataz	14,50	5,80	
3,000	h.	Peón especializado	13,20	39,60	
3,000	h.	Oficial 1ª encofrador	14,23	42,69	
3,000	h.	Pisón vibrante 80 kg.	2,34	7,02	
3,000	h.	Vibrador hormigón gasolina 75 mm	3,04	9,12	
0,010	ud	Encofrado met. imbornal 60x40x70	300,50	3,01	
0,380	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	68,38	25,98	
11,400	m3	km transporte hormigón	0,20	2,28	
1,000	ud	Rejilla fundición 60x40x5 cm.	37,86	37,86	
TOTAL PARTIDA.....					173,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS					

06.06 pa conexión sumideros a ingerencia existente

CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
			Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA.....					2.996,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS					

06.07 pa Levantamiento topográfico de la traza del carril bici

CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
			Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA.....					3.000,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL EUROS					

06.08 ud Puente de madera tratada con cimentación

ud. Suministro, montale y redacción de proyecto técnico de Pasarela peatonal de tipo Media Madera de 20m, de luz y 2,5m., de ancho formada por vigas principales, riostras y barandillas en madera laminada encolada de pino, tablero de piso en madera aserrada en pino con tratamiento en profundidad en autoclave con sales hidrosolubles para intemperie según norma UNE 56-416/88 (sistema bethell/célula llena) Sistema de arriostramiento Media Madera o similar consistente en colocación en zona comprimida de sistema cortaviento y estabilización transversal mediante retícula de riostras y doble diagonal, y sistema antialabeo en zona traccionada de vigas principales. Tratamiento superficial de todos los elementos mediante lasur a poro abierto con acción fungicida, insecticida e hidrófuga, mano de fondo y acabado color castaño. Herrajes de apoyo y unión en acero S235 JR galvanizado en caliente y tornillería cincada. Medios de elevación y transporte incluidos bajo condiciones normales de accesibilidad. Realización de proyecto justificativo de todas las unidades. Cimentación mediante zapatas de HA-20 de dimensiones justificadas en cálculo aportadas por la DF, incluso excavación, preparación del terreno, relleno y nivelación.Instalado y en uso.

CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
			Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA.....					39.000,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE MIL EUROS					

06.09 m DESMONTAJE Y MONT. CERCA DIAFANA

Desmontaje y montaje de malla de simple torsión de altura < de 2 m, formada por postes de hierro y alambrada, anclados al terreno directamente o recibidos con hormigón, apilando los materiales para su posterior utilización y colocación de nueva malla idem de la existente en el lugar que indique la DF. Totalmente terminado.

CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0,025	h.	Capataz	14,50	0,36	
0,250	h.	Peón ordinario	12,30	3,08	
0,010	h.	Excav.hidráulica neumáticos 100 CV	39,67	0,40	
0,005	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	68,38	0,34	
TOTAL PARTIDA.....				4,18	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS					

06.10 PA Imprevistos a justificar

CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
			Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA.....				12.000,00	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL EUROS					

06.11 pa Acondicionamiento aceras

pa. Acondicionamiento de aceras tras la ejecución de la traza de carril bici mediante re-colocación de adoquines, cortes, arreglo de asientos, arenado, etc.

CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
			Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA.....				69,60	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS					

06.12 pa Plan de gestión de residuos

Gestión de residuos según se refleja en el Anejo nº7 de la Memoria.

CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
			Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA.....				17.836,85	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS					

CAPÍTULO 07 : OBRAS DE CONTENCIÓN

07.01 m2 muro de bloque

M2. Suministro y montaje de muro de bloques prefabricados de hormigón. Terminación a definir por la DF.

CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
			Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA.....				126,97	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS					

07.02 ud Estudio geotécnico

Ensayos a determinar por la DF en toda la traza en la que se ejecutan los muros.

CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
			Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA.....				1.500,00	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS EUROS					

07.03 m2 muro verde

m2. Suministro y montaje de muro verde. incluso plantación y mantenimiento durante la fase de obra, instalación de riego por goteo, conexión a red de riego de la avenida, llave de paso y contador en caseta. Terminado.

CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
			Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA.....				65,30	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS					

07.04 m2 Ensayos

Ensayos de tierras compactación medidos por m2 de muro ejecutado.

CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
			Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA.....				2,50	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS					

07.05 ud Topografía

ud. Control topográfico durante la ejecución con aportación de resultados a la DF.

CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
			Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA.....				12.998,42	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS					

07.06 m2 Geocompuesto de drenaje

 Suministro y colocación de geocompuesto de drenaje, medido proporcionalmente a la superficie de muro ejecutado.

CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
			Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA.....					14,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS					

07.07 m2 Desbroce

 m2. desbroce del terreno previo a la excavación hasta una profundidad aproximada de 0.50m, incluso carga y transporte de productos resultantes a vertedero.

CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
			Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA.....					1,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS					

07.08 M2 DESMONTE TIERRA EXPLANAC/TRANS.VERT<10km

 Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, incluso demolición de cuneta de pie de talud, transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo hasta 10 km. de distancia y pago del canon. medido el volumen sin esponjamiento.

CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0,003	h.	Capataz	14,50	0,04	
0,005	h.	Retroexcavad.c/martillo rompedor	50,48	0,25	
0,065	h.	Camión basculante 6x4 20 t.	36,66	2,38	
1,500	m3	Canon de tierra a vertedero	4,00	6,00	
TOTAL PARTIDA.....					8,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS					

07.09 m2 RELLENO TRASDÓS O.F./MATERIAL PRÉSTAMO

 Relleno localizado en trasdós de obras de fábrica con suelo seleccionado s/PG3, extendido, humectación y compactación en capas de 20-35 cm. de espesor, con un grado de compactación del 98% del proctor modificado.

CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0,025	h.	Capataz	14,50	0,36	
0,025	h.	Peón ordinario	12,30	0,31	
1,100	m3	Canon suelo seleccionado préstamo	2,95	3,25	
0,009	h.	Retrocargadora neumáticos 100 CV	39,07	0,35	
10,000	t.	km transporte tierras en obra	0,12	1,20	
0,030	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	26,44	0,79	
0,025	h.	Retrocargadora neumáticos 50 CV	28,25	0,71	
0,250	h.	Rodillo vibrante manual tandem 800 kg.	4,57	1,14	
TOTAL PARTIDA.....					8,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS					

07.10 m2 RELLENO TRASDÓS O.F./MATERIAL M.FILTRANTE

 Relleno localizado en trasdós de obras de fábrica con material filtrante, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0,025	h.	Capataz	14,50	0,36	
0,250	h.	Peón ordinario	12,30	3,08	
5,050	t.	Zahorra nat. ZN(50)/ZN(20), IP=0	4,33	21,87	
43,000	t.	km transporte zahorra	0,09	3,87	
0,025	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	26,44	0,66	
0,025	h.	Retrocargadora neumáticos 50 CV	28,25	0,71	
0,260	h.	Rodillo vibrante manual tandem 800 kg.	4,57	1,19	
TOTAL PARTIDA.....					31,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

07.11 m2 APORTE Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL

CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
			Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA.....					13,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS					

CAPÍTULO 08 : SEGURIDAD Y SALUD

08.01 ud Honorarios seguridad y salud

pa. Honorarios para la contratación de un coordinador de seguridad y salud durante las fases de Redacción de Proyecto y ejecución de obra con las atribuciones y competencias que recoge el RD 1627/97. Incluida la redacción del correspondiente Estudio de Seguridad y salud.

CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
			Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA.....					17.000,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL EUROS					

08.02 pa Presupuesto destinado al cumplimiento del RD 1627/97

mediciones y presupuesto incluido en el Documento nº5. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
			Sin descomposición		
TOTAL PARTIDA.....					17.500,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL QUINIENTOS EUROS					