

<u>Núm.</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Importe en letras</u>	<u>Importe en cifras</u>
1	UD	GOTEROS AUTOCOMPENSANTES DE 8 L/H NETAFIN	Veintitrés cents.	0,23
2	PA	PARTIDA ALZADA PARA LEGALIZACIÓN INSTALACIONES ALUMBRADO	Dos mil quinientos euros.	2.500,00
3	PA	DESMONTAJE DE LUMINARIA EXISTENTE TIPO GLOBO, CON MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ALMACENAMIENTO	Mil quinientos euros.	1.500,00
4	M3	DEMOLICIÓN DE MURO DE CERRAMIENTO, CON COMPRESOR, MEDIDO LLENO POR VACÍO, INCLUSO CARGA SOBRE CAMIÓN Y TRANSPORTE A VERTEDERO A 10 KM.	Setenta y cinco euros con treinta y cuatro cents.	75,34
5	ML	LEVANTADO DE COLECTOR DE SANEAMIENTO INCLUIDO EXCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN DE POZOS Y ACOMETIDAS, I/ANULACIÓN DE ANCLAJES Y ABRAZADERAS, RETIRADA DE ESCOMBROS A VERTEDERO	Veinticinco euros con noventa y dos cents.	25,92
6	PA	DESVÍOS DE SERVICIOS EXISTENTES DE AGUA, TELEFONÍA, ALUMBRADO Y BAJA TENSIÓN	Cuatro mil euros.	4.000,00
7	MI	DESMONTAJE DE VALLA METÁLICA, CON MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ALMACENAMIENTO	Nueve euros con sesenta y tres cents.	9,63
8	MI	DESMONTAJE DE BARANDILLA METÁLICA, CON MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE ALMACENAMIENTO	Diecinueve euros con veinticinco cents.	19,25
9	MI	DEMOLICIÓN DE BORDILLO COLOCADO SOBRE HORMIGÓN, CON MARTILLO HIDRÁULICO, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO SITUADO A 10 KM.	Seis euros con sesenta y dos cents.	6,62
10	M2	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE HASTA 20 CM- CON MARTILLO HIDRÁULICO, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO SITUADO A 10 KM	Cinco euros con veintiún cents.	5,21
11	M2	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE MEZCLA BITUMINOSA HASTA 15 CM DE ESPESOR	Cuatro euros con sesenta cents.	4,60
12	M3	SUELO SELECCIONADO EN ZONAS DE SUBBASE PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN, HASTA EL 100% PROCTOR MODIFICADO CON CBR >10, UTILIZANDO RODILLO VIBRATORIO		

<u>Núm.</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Importe en letras</u>	<u>Importe en cifras</u>
			Nueve euros con cincuenta y tres cents.	9,53
13	M2	DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO DE 30 CM	Un euro con diez cents.	1,10
14	M3	DESMONTE EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO	Tres euros.	3,00
15	M3	CARGA, RETIRADA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO EN OBRA DE MATERIAL.	Cuatro euros con setenta cents.	4,70
16	M3	EXCAVACIÓN EN TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA EN CAJA PARA CALZADA O ACERA, Y FORMACIÓN DE CUNETAS PROVISIONAL.	Cinco euros con veintidós cents.	5,21
17	M3	EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS EN TERRENOS DE CONSISTENCIA MEDIA POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO NIVELACIÓN Y AGOTAMIENTO	Tres euros con noventa y cinco cents.	3,95
18	M3	RELLENO Y COMPACTACIÓN BAJO ACERA Y EN ZANJAS CON SUELO ADECUADO EN TONGADAS DE 0,30 M, CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN O DE PRÉSTAMO, REGADO Y COMPACTADO AL 98% PM.	Cuatro euros con sesenta y cuatro cents.	4,64
19	M3	CAMA DE ARENA DE RÍO 0/5 MM PARA BASE DE TUBOS	Dieciocho euros con sesenta y cuatro cents.	18,64
20	PA	PA CONEXIÓN AL EMBOVEDADO	Setecientos cincuenta euros.	750,00
21	PA	PA CONEXIÓN AL EMBOVEDADO	Mil euros.	1.000,00
22	M2	SOLADO DE BALDOSAS DE TERRAZO DE 10 TACOS BLANCO Y ROJO DE 40X40 CM, RECIBIDO CON MORTERO H-40 (1/6) SOBRE CAMA DE ARENA, MEDIDA LA SUPERFICIE A CINTA CORRIDA, INCLUSO ENLECHADO Y LIMPIEZA	Veintidós euros con sesenta y ocho cents.	22,68
23	ML	BORDILLO DE HORMIGÓN TIPO A-3, BICAPA, COLOR GRIS, DE 20X8CM, ARISTA EXTERIOR BISELADA, COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN HM-15/20, DE 10 A 15 CM DE ESPESOR, REJUNTADO DE MORTERO Y LIMPIEZA, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN PREVIA NI EL RELLENO POSTERIOR.	Once euros con setenta y ocho cents.	11,78
24	MI	BORDILLO DE HORMIGÓN TIPO C-3, BICAPA, COLOR GRIS, DE 28X17X14 CM, ARISTA EXTERIOR BISELADA, COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN HM-15/20, DE 10 A 15 CM DE ESPESOR, REJUNTADO Y LIMPIEZA, INCLUIDO LA EXCAVACIÓN PREVIA, DE 1,00 DE LONGITUD EN ALINEACIONES RECTAS Y DE 0,50 M DE LONGITUD EN CURVAS EN ROTONDAS Y FONDOS DE SACO.		

<u>Núm.</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Importe en letras</u>	<u>Importe en cifras</u>
			Doce euros con ochenta y tres cents.	12,83
25	M1	BORDILLO DE HORMIGÓN TIPO A-2, BICAPA, COLOR GRIS, DE 20X10X1 CM, ARISTA EXTERIOR BISELADA, COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN HM-15/20, DE 10 A 15 CM DE ESPESOR, REJUNTADO DE MORTERO Y LIMPIEZA, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN PREVIA NI EL RELLENO POSTERIOR.	Once euros con setenta y ocho cents.	11,78
26	M3	ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-40, SEGÚN PG-3, APORTADA, EXTENDIDA REGADA Y COMPACTADA AL 98 % PROCTOR MODIFICADO DE ESPESOR 30 CM	Veintiséis euros con veintiséis cents.	26,26
27	M2	PAVIMENTO DE HORMIGÓN VIBRADO HM-20, DE 20 CM DE ESPESOR EN APARCAMIENTO, CON TRATAMIENTO SUPERFICIAL CONSISTENTE EN LA ADICIÓN DE ARENA DE CUARZO, CON 4 KG/M2 DE DOTACIÓN, FRATASADO MECÁNICO, I/ FORMACIÓN DE JUNTAS Y SELLADO, CON JUNTAS DE CONTRACCIÓN CADA 5,00 Y DE DILATACIÓN EN INTERSECCIONES SEGÚN DETALLES, Y ARMADO CON MALLAZO DE REDONDOS DEL 6 CADA 20 CM, INCLUSO CURADO	Veintidós euros con cincuenta y seis cents.	22,56
28	TN	MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE DE GRANULOMETRÍA GRUESA TIPO G-20 EXTENDIDA Y COMPACTADA AL 98 %, INCLUSO LIMPIEZA Y BARRIDO DE LA SUPERFICIE, BETÚN Y FILLER	Treinta y dos euros con treinta y dos cents.	32,32
29	TN	MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE DE COMPOSICIÓN DENSA TIPO S-12 EXTENDIDA Y COMPACTADA AL 97 %, INCLUSO LIMPIEZA Y BARRIDO DE LA SUPERFICIE, BETÚN Y FILLER	Treinta y dos euros con seis cents.	32,06
30	Ud	TRANSPORTE DE EQUIPO DE EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN PARA EXTENDIDO DE AGLOMERADO INFERIORES A 300 TN	Tres mil quinientos euros con doce cents.	3.500,12
31	M2	RIEGO DE ADHERENCIA REALIZADO CON EMULSIÓN BITUMINOSA Y CON UNA DOSIFICACIÓN DE 0,5 L/M2	Cuarenta cents.	0,40
32	M2	RIEGO DE IMPRIMACIÓN REALIZADO CON EMULSIÓN BITUMINOSA Y CON UNA DOSIFICACIÓN DE 1,5 L/M2	Cincuenta y seis cents.	0,56
33	PA	ADAPTACIÓN ACCESOS A VIVIENDAS, INCLUSO REPOSICIÓN DE ESCALÓN Y CIERRES EXISTENTES	Tres mil euros.	3.000,00
34	UD	ADAPTACIÓN DE ARQUETA, POZO DE REGISTRO O ABSORBEDOR EXISTENTE, REJILLAS A NUEVA RASANTE, COMO CONSECUENCIA DEL EXTENDIDO DE CAPA DE AGLOMERADO ASFÁLTICO (SANEAMIENTO PLUVIALES)	Sesenta y cinco euros con seis cents.	65,06

<u>Núm.</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Importe en letras</u>	<u>Importe en cifras</u>
35		ADAPTACIÓN DE ARQUETA, POZO DE REGISTRO O ABSORBEDOR EXISTENTE, REJILLAS A NUEVA RASANTE, COMO CONSECUENCIA DEL EXTENDIDO DE CAPA DE AGLOMERADO ASFÁLTICO (ELECTRICIDAD)	Ciento diecinueve euros con noventa y dos cents.	119,92
36	Ud	ADAPTACIÓN DE ARQUETA, POZO DE REGISTRO O ABSORBEDOR EXISTENTE, REJILLAS A NUEVA RASANTE, COMO CONSECUENCIA DEL EXTENDIDO DE CAPA DE AGLOMERADO ASFÁLTICO (SANEAMIENTO)	Ciento cinco euros con cuatro cents.	105,04
37		ADAPTACIÓN DE ARQUETA, POZO DE REGISTRO O ABSORBEDOR EXISTENTE, REJILLAS A NUEVA RASANTE, COMO CONSECUENCIA DEL EXTENDIDO DE CAPA DE AGLOMERADO ASFÁLTICO (TELÉFONICA)	Ciento diecinueve euros con noventa y dos cents.	119,92
38	MI	TUBERÍA DE SANEAMIENTO DE PVC LISO COLOR TEJA, UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA SEGUN NORMA UNE-EN-1401-1, DE 200 MM. DE DIÁMETRO EXTERIOR, SN-4., SOBRE CAMA DE ARENA DE RÍO DE 10 CM. DE ESPESOR, CON P.P. DE JUNTAS Y DE MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA, SEGÚN NORMATIVA MUNICIPAL.	Diez euros con treinta y siete cents.	10,37
39	MI	TUBERÍA DE SANEAMIENTO DE PVC LISO COLOR TEJA, UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA, SEGUN NORMA UNE-EN-1401-1 DE 400 MM. DE DIÁMETRO EXTERIOR, SN-4., SOBRE CAMA DE ARENA DE RÍO DE 10 CM. DE ESPESOR, CON P.P. DE JUNTAS, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO POSTERIOR DE LA ZANJA Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA.	Veintinueve euros con diecisiete cents.	29,17
40	MI	TUBERÍA DE SANEAMIENTO DE PVC LISO COLOR TEJA, UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA, SEGUN NORMA UNE-EN-1401-1 DE 500 MM. DE DIÁMETRO EXTERIOR, SN-4., SOBRE CAMA DE ARENA DE RÍO DE 10 CM. DE ESPESOR, CON P.P. DE JUNTAS Y DE MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA.	Cuarenta y tres euros con veintiún cents.	43,21
41	PA	INGERENCIA A VIVIENDA O ABSORVEDOR CON TUBERÍA DE PVC DE 200 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO MANGUITO DE UNIÓN CON JUNTA ELÁSTICA, PIEZAS ESPECIALES, INCLUIDO LA EXCAVACIÓN Y EL RELLENO Y COMPACTACIÓN POSTERIOR A LA ZANJA	Dos mil quinientos euros.	2.500,00
42	Ud	SUMIDERO DE CALZADA DE REJILLA FORMADO POR ARQUETA DE LADRILLO DE 70X50 Y 80 CM DE ALTURA DE MEDIO PIE DE ESPESOR ENFOSCADA Y BRUÑIDA INTERIORMENTE CON MARCO Y REJA ARTICULADA DE FUNDICIÓN MODELO DELTA CLASE D-400 DE FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO DE 620X390MM INCLUSO TUBERÍA DE PVC DE 200MM DE DIÁMETRO PARA CONEXIÓN A POZO VERTIENTE	Doscientos setenta y cinco euros con treinta cents.	275,30

<u>Núm.</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Importe en letras</u>	<u>Importe en cifras</u>
43	Ud	SUMIDERO DE CALZADA CON REJILLA Y BORDILLO BUZÓN, DE 70X50 CM. Y 80 CM. DE ALTURA, INCLUIDA LA EXCAVACIÓN FORMADO POR ARQUETA DE FABRICA DE LADRILLO DE MEDIO PIE DE ESPESOR, ENFOSCADA INTERIORMENTE CON REJA ARTICULADA CON MARCO MODELO DELTA CLASE D-400 DE FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO DE 620X390MM, INCLUSO BORDILLO BUZÓN Y TUBERÍA DE PVC DE 200MM DE DIÁMETRO PARA CONEXIÓN A POZO	Trescientos cincuenta y dos euros con setenta y cinco cents.	352,75
44	Ud	POZO DE REGISTRO DE 110 CM. DE DIÁMETRO INTERIOR Y DE HASTA 2,00 M. DE PROFUNDIDAD LIBRE EN CALZADAS, CONSTRUIDO CON FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO TOSCO DE 1 PIE DE ESPESOR, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO 1/6, COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN HM-20/40/P/IIA DE 20 CM DE ESPESOR, LIGERAMENTE ARMADA CON MALLAZO, ENFOSCADO INTERIOR, INCLUSO RECIBIDO DE PATES, FORMACIÓN DE CANAL EN EL FONDO DEL POZO Y DE BROCAL ASIMÉTRICO EN LA CORONACIÓN, CERCO Y LA TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL D-400 RECIBIDO, TERMINADO CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR.	Cuatrocientos noventa y ocho euros con veinticuatro cents.	498,24
45	UD	UD. ARQUETA DE REGISTRO DE 60X60X80 CM. REALIZADA CON FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO DE 1/2 PIÉ DE ESPESOR RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO 1/6, ENFOSCADA Y BRUÑIDA EN SU INTERIOR, 1/SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 N/MM2 Y TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL C-250, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.	Doscientos dos euros con nueve cents.	202,09
46	M3	HORMIGÓN EN ALZADOS HA-30, FABRICADO EN CENTRAL, PARA ARMAR, PUESTO EN OBRA Y VIBRADO	Ochenta y seis euros con siete cents.	86,07
47	Ud	VÁLVULA DE PASO CON CIERRE DE ESFERA, CUERPO DE P.V.C., DE DIÁMETRO 32 MM PARA TUBERÍA DE POLIETILENO, INCLUSO ACCESORIOS DE UNIÓN, COLOCADA Y PROBADA	Once euros con noventa y ocho cents.	11,98
48	MI	TUBERÍA ENTERRADA, EN POLIETILENO PE-100 DE D=160 MM. SDR 17,6, PARA REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS, INCLUSO PROTECCIÓN DE HORMIGÓN Y P.P. DE ACCESORIOS (CODOS, TES, MANGUITOS, CAPS, BANDA DE SEÑALIZACIÓN, ETC.), SIN INCLUIR VÁLVULAS DE LÍNEA, APERTURA NI REPOSICIÓN DE ZANJA.	Veintitrés euros con noventa y nueve cents.	23,99
49	MI	CIRCUITO DE ALUMBRADO PÚBLICO, REALIZADO CON CU-0,6/1KV DE (2X6)MM2 DE SECCIÓN, INCLUSO MANO DE OBRA PARA SU INSTALACIÓN BAJO TUBO ENTERRADA.	Cuatro euros con sesenta y dos cents.	4,62
50	MI	CTO. ALUMBRADO P. DE 3 X 6 MM2	Cinco euros con cincuenta y un cents.	5,51
51	MI	CTO. ALUMBRADO P. DE 4 X 6 MM2		

<u>Núm.</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Importe en letras</u>	<u>Importe en cifras</u>
			Seis euros con cuarenta cents.	6,40
52	MI	RED DE TIERRA PARA ALUMBRADO PUBLICO FORMADO POR CONDUCTOR CU-450/750 V DE 1X16MM2 CONEXIONADO A LAS PICAS SEGÚN PROCEDA. TOTALMENTE INSTALADO.	Cuatro euros con cincuenta y cuatro cents.	4,54
53	MI	CIRCUITO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA CONTROL DE MANIOBRA, REALIZADO CON CU-0,6/1KV DE (2X2,5MM2) DE SECCION, INCLUSO MANO DE OBRA PARA SU INSTALACION BAJO TUBO ENTERRADO.	Cuatro euros con un cent.	4,01
54	Ud	PICA DE ACERO COBREDO PARA TOMA DE TIERRA DE ALUMBRADO PÚBLICO, DE 2 M DE LONGITUD Y DIÁMETRO 14,3 MM, INSTALADA CADA 5 BÁCULOS Y AL FINAL Y PRINCIPIO DE CADA CIRCUITO. INCLUSO CABLE 1X16 MM2 0,6/1KV PARA CONEXIÓN CON BÁCULO, TOTALMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO.	Setenta y tres euros con treinta y tres cents.	73,33
55	MI	ACOMETIDA DESDE RED DE BAJA TENSION A EQUIPO DE MEDIDAS DE CUADRO DE MANDO, FORMADO POR CONDUCTOR AL RV 0,6/1KV 4 X 16 MM2 + T, INCLUSO P.P. DE EXCAVACIÓN DE ZANJA, CAMA DE ARENA, RELLENO, CINTA SEÑALIZADORA, TUBO CORRUGADO DE D= 110 MM Y BORMAS DE CONEXIÓN, TOTALMENTE INSTALADO.	Dieciséis euros con sesenta y seis cents.	16,66
56	Ud	EQUIPO DE MEDIDAS FORMADO POR: - MODULO DE POLIESTER IP-66 CON DOBLE VENTANA TRANSPARENTE HOMOLOGADO POR CIA. - PLACA DE MONTAJE. - CONTADOR DE ENERGIA ACTIVA/REACTIVA DOBLE TARIFA. - RELOJ DISCRIMINADOR HORARIO. - TRANSFORMADORES DE INTENSIDAD. - TRES PORTAFUSIBLES Y CARTUCHOS FUSIBLES I DE 32 A. - REGLETA DE VERIFICACION. - PEQUEÑO MATERIAL. - TOTALMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO.	Mil trescientos once euros con sesenta y cuatro cents.	1.311,64
57	Ud	ARQUETA PARA ALUMBRADO DE 40X40X70 CM DE LADRILLO MACIZO, CON FONDO TERRIZO, INCLUSO TAPA Y MARCO DE FUNDICIÓN, TERMINADA	Sesenta y siete euros con veintiún cents.	67,21
58	Ud	ARQUETA PARA ALUMBRADO DE 50X50X70 CM DE LADRILLO MACIZO, CON FONDO TERRIZO, INCLUSO TAPA Y MARCO DE FUNDICIÓN, TERMINADA	Setenta y siete euros con cincuenta y tres cents.	77,53
59	MI	CINTA SEÑALIZADORA PARA CANALIZACIÓN ENTERRADA, INCLUSO COLOCACIÓN.	Un euro con treinta y siete cents.	1,37



<u>Núm.</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Importe en letras</u>	<u>Importe en cifras</u>
60	MI	CANALIZACIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN ACERAS, CON DOS TUBOS PE CORRUGADO DE 90 MM DE DIÁMETRO, COLOCADO E INCLUSO ALAMBRE GUIA.	Siete euros con setenta y siete cents.	7,77
61	MI	CANALIZACIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN CALZADAS, CON UN TUBO PE CORRUGADO DE 90 MM DE DIÁMETRO, COLOCADO Y REFUERZO DE HORMIGÓN CON UN ESPESOR MÍNIMO DE 15 CM E INCLUSO ALAMBRE GUIA.	Siete euros con treinta y seis cents.	7,36
62	MI	CANALIZACIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN CALZADAS, CON DOS TUBOS PE CORRUGADO DE 90 MM DE DIÁMETRO, COLOCADO Y REFUERZO DE HORMIGÓN CON UN ESPESOR MÍNIMO DE 15 CM E INCLUSO ALAMBRE GUIA.	Diez euros con setenta cents.	10,70
63	Ud	CUADRO DE MANDO DE 1 SALIDAS PARA ALUMBRADO PUBLICO FORMADO POR: - 3 FUSIBLES I DE 32 A EN CAJA DE CONEXIÓN. - 1 AUTOMÁTICO III+N DE 32 A PARA LA PROTECCIÓN GENERAL. - 1 RELÉ DIFERENCIAL 4X25 A 30 MA PARA LA PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS DE LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO. - 1 RELÉ DIFERENCIAL 2X25 A 30 MA PARA LA PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS DE LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO. - 1 AUTOMÁTICOS MAGNETOTÉRMICO IV DE 25 A. PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE ALUMBRADO DE VIALES. - 1 RELES DE 4X20 A. - 1 RELE DE 2X16 A. - 1 AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO II DE 10 A. PARA LA PROTECCIÓN DE LA MANIOBRA Y MANDO DOBLE NIVEL (M). - 1 RELOJ HORARIO CON RESERVA DE CUERDA DE UN CIRCUITO. - 1 CONMUTADORES MANDO MANUAL. - 1 CÉLULA FOTOELÉCTRICA. - 1 CONTACTOR 2X16 A CONTROL DOBLE NIVEL.	Seiscientos veintiún euros con veintisiete cents.	621,27
64	Ud	CIMENTACIÓN 0,55 X 0,55 X 0,70 M.	Cincuenta y cinco euros con cuarenta y siete cents.	55,47
65	Ud	COLUMNA DE LA CASA FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO MODELO BAILEN-FERNANDINA DE 4,15 M. DE ALTURA, CONTRUIDA EN FUNDICIÓN, INCLUSO PERNOS DE ANCLAJE M24 X 450 MM, INSTALACIÓN INTERIOR DE FUSIBLES Y CONDUCTOR DE 0,6/1KV 2 X 2,5 MM2 PARA LUMINARIA, TOTALMENTE INSTALADO.	Cuatrocientos cincuenta y un euros con cuarenta y nueve cents.	451,49
66	Ud	LUMINARIA DE LA CASA FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO MODELO FERNADINO, CON CUERPO DE FUNDICIÓN INYECTADA DE ALUMINIO, DIFUSORES DE METACRILATO OPALINO TEXTURADO, INCLUSO LAMPARA DE V.S.A.P. DE 150 W Y EQUIPO DOBLE NIVEL, TOTALMENTE INSTALADO.		

<u>Núm.</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Importe en letras</u>	<u>Importe en cifras</u>
			Doscientos noventa y tres euros con treinta y nueve cents.	293,39
67	Ud	REUTILIZACIÓN DE LUMINARIA TIPO FERNANDINO, INCLUSO CONEXIONES Y TOTALMENTE MONTADO.	Ciento veinticinco euros con un cent.	125,01
68	Ud	ARQUETA TIPO A-1 BAJO CALZADA, MODELO COMPAÑÍA SEVILLANA DE ELECTRICIDAD, REALIZADA CON LADRILLO CERÁMICO MACIZO Y H= 1,00 M, CON TAPA DE FUNDICIÓN REFORZADA, TOTALMENTE TERMINADA	Doscientos dos euros con treinta y un cents.	202,31
69	Ud	ARQUETA TIPO A-2 BAJO CALZADA, MODELO COMPAÑÍA SEVILLANA DE ELECTRICIDAD, REALIZADA CON LADRILLO CERÁMICO MACIZO Y H= 1,00 M, CON TAPA DE FUNDICIÓN REFORZADA, TOTALMENTE TERMINADA	Trescientos sesenta y dos euros con sesenta y siete cents.	362,67
70	MI	CIRCUITO DE MEDIA TENSIÓN SUBTERRANEO, REALIZADO CON CONDUCTOR RHZ1 AL 12/20 KV DE 3 X 240 MM2, INCLUSO SUMINISTRO, MONTAJE, PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA Y P.P. DE EMPALMES Y RECORTES.	Veintisiete euros con veintisiete cents.	27,27
71	MI	CANALIZACIÓN PARA MEDIA TENSIÓN EN ACERAS, CON CUATRO TUBOS DE PE CORRUGADO DOBLE PARED DE 160 MM DE DIÁMETRO, COLOCADO E INCLUSO ALAMBRE GUIA.	Cincuenta euros con cincuenta y tres cents.	50,53
72	MI	CANALIZACIÓN PARA MEDIA TENSIÓN EN CALZADA, CON CUATRO TUBOS DE PE CORRUGADO DOBLE PARED DE 160 MM DE DIÁMETRO, COLOCADO Y REFUERZO DE HORMIGÓN HM-20/20 CON ESPESOR MÍNIMO DE 15 CM E INCLUSO ALAMBRE GUIA.	Cincuenta y seis euros con dieciséis cents.	56,16
73	Ud	DESMONTAJE DE APOYOS DE MEDIA EXISTENTE, INCLUSO TRANSPORTE A VERTEDERO.	Quinientos noventa y cinco euros con cinco cents.	595,05
74	Ud	Arqueta tipo "H" de fábrica de ladrillo, modelo Compañía Telefónica, con tapa prefabricada homologada, totalmente terminada	Doscientos treinta y dos euros con cuatro cents.	232,04
75	MI	CANALIZACIÓN DOBLE PARA RED TELEFÓNICA, CON TUBOS DE PE DOBLE PARED DE 110 MM PROTEGIDA CON HORMIGÓN HM-20/20, INCLUSO GUÍA, SIN INCLUIR EXCAVACIÓN NI RELLENO POSTERIOR	Once euros con tres cents.	11,03

<u>Núm.</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Importe en letras</u>	<u>Importe en cifras</u>
76	ML	PRISMA DE 40X35 CON 2 TUBOS 110 + 3 TUBOS DE 63 DE PVC RÍGIDO DE DOBLE PARED, HOLOGADOS POR LA CNTE, INCLUSO COLOCACIÓN DE SEPARADORES Y PARTE PROPORCIONAL DE TAPONES EN ARQUETAS	Treinta y nueve euros con veintiocho cents.	39,28
77	MI	PREMARCAJE PARA LA EJECUCIÓN DE NUEVAS MARCAS LONGITUDINALES, CON UNA SEPARACIÓN MÁXIMA ENTRE PUNTOS DE 0,50 M.	Veinte cents.	0,20
78		PINTURA NARANJA ACRÍLICA REPINTADA O DE NUEVA APLICACIÓN EN BANDA DE 10 CM. DE ANCHO CON TERMOPLÁSTICO CALIENTE, REALMENTE PINTADO, INCLUSO LIMPIEZA PREVIA DE SUPERFICIE.	Sesenta y siete cents.	0,67
79	MI	PINTURA BLANCA ACRÍLICA REPINTADA O DE NUEVA APLICACIÓN EN BANDA DE 10 CM. DE ANCHO, REALMENTE PINTADO, INCLUSO LIMPIEZA PREVIA DE SUPERFICIE.	Treinta y tres cents.	0,33
80	MI	PINTURA BLANCA ACRÍLICA REPINTADA O DE NUEVA APLICACIÓN EN BANDA DE 30 CM. DE ANCHO PARA LÍNEA DE DETENCIÓN O LÍNEA DE CEDA EL PASO CON MATERIAL PLÁSTICO ANTIDESLIZANTE DOS COMPONENTES, REALMENTE PINTADO, INCLUSO LIMPIEZA PREVIA DE SUPERFICIE.	Doce euros con once cents.	12,11
81	M2	PINTURA ACRÍLICA, REPINTADA O DE NUEVA APLICACIÓN EN PASOS DE PEATONES Y CEBRAS CON MATERIAL PLÁSTICO ANTIDESLIZANTE DOS COMPONENTES INCLUSO LIMPIEZA PREVIA DE SUPERFICIE.	Diecisiete euros con trece cents.	17,13
82	M2	PINTURA ACRÍLICA, REPINTADA O DE NUEVA APLICACIÓN EN FLECHAS Y LETREROS CON MATERIAL PLÁSTICO ANTIDESLIZANTE DOS COMPONENTES, INCLUSO LIMPIEZA PREVIA DE SUPERFICIE.	Diecisiete euros con ochenta y nueve cents.	17,89
83	MI	PINTURA AMARILLA ACRÍLICA REPINTADA O DE NUEVA APLICACIÓN EN BANDA DE 10 CM. DE ANCHO CON TERMOPLÁSTICO CALIENTE, REALMENTE PINTADO, INCLUSO LIMPIEZA PREVIA DE SUPERFICIE.	Sesenta y siete cents.	0,67
84	MI	ZIG-ZAG MEDIDO EN SENTIDO LONGITUDINAL PARA RESERVAS DE ESPACIO, BUS, TAXI, ETC. REALIZADO CON ESCUADRAS A 90°, CIERRES A 45°, Y LÍNEAS EN COLOR AMARILLO DE 0,15 M. DE ANCHO PARA PARADA BUS Y RESERVAS EJECUTADO EN MATERIAL PLÁSTICO EN FRÍO (DOS COMPONENTES) CON ANCHO TOTAL COMPRENDIDO ENTRE 1 Y 1,50 METROS, SEGÚN SE DETERMINE Y LÍNEAS DE CIERRE HASTA EL ACERADO.	Siete euros con dieciocho cents.	7,18

<u>Núm.</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Importe en letras</u>	<u>Importe en cifras</u>
85	Ud	SEÑAL TRIANGULAR DE ADVERTENCIA DE PELIGRO DE 0,90 M. DE LADO EN ACABADO LÁMINA REFLECTANTE (NIVEL I) CON SILUETA O TEXTO NECESARIO RECORTADO EN LA LÁMINA Y REFLECTORIZACIÓN EN EL 100% DE LA SUPERFICIE FRONTAL, EJECUTADA EN CHAPA DE ACERO CON ARISTA PERIMETRAL DOBLADA A 90° EN TODA SU LONGITUD Y ESQUINAS REDONDEADAS INCLUIDOS TORNILLERÍA Y PIEZAS DE ANCLAJE A POSTE, TODO A PIÉ DE OBRA.	Treinta y seis euros con setenta y cinco cents.	36,75
86	Ud	SEÑAL CIRCULAR DE REGLAMENTACIÓN DE 0,60 M. DE DIÁMETRO EN ACABADO LÁMINA REFLECTANTE (NIVEL I) CON SILUETA O TEXTO NECESARIO RECORTADO EN LA LÁMINA Y REFLECTORIZACIÓN EN EL 100% DE LA SUPERFICIE FRONTAL, EJECUTADA EN CHAPA DE ACERO CON ARISTA PERIMETRAL DOBLADA A 90° EN TODA SU LONGITUD Y ESQUINAS REDONDEADAS INCLUIDOS TORNILLERÍA Y PIEZAS DE ANCLAJE A POSTE, TODO A PIÉ DE OBRA.	Treinta y un euros con dos cents.	31,02
87	Ud	SEÑAL OCTOGONAL DE STOP 0,90 M. DE DOBLE APOTEMA EN ACABADO LÁMINA REFLECTANTE (NIVEL I) CON SILUETA O TEXTO NECESARIO RECORTADO EN LA LÁMINA Y REFLECTORIZACIÓN EN EL 100% DE LA SUPERFICIE FRONTAL, EJECUTADA EN CHAPA DE ACERO CON ARISTA PERIMETRAL DOBLADA A 90° EN TODA SU LONGITUD Y ESQUINAS REDONDEADAS INCLUIDOS TORNILLERÍA Y PIEZAS DE ANCLAJE A POSTE, TODO A PIÉ DE OBRA.	Sesenta y tres euros con cuarenta y seis cents.	63,46
88	Ud	SEÑAL CUADRADA DE INDICACIÓN DE 0,90 M. DE LADO EN ACABADO LÁMINA ALTA INTENSIDAD (NIVEL II) CON SILUETA O TEXTO NECESARIO RECORTADO EN LA LÁMINA Y REFLECTORIZACIÓN EN EL 100% DE LA SUPERFICIE FRONTAL, EJECUTADA EN CHAPA DE ACERO CON ARISTA PERIMETRAL DOBLADA A 90° EN TODA SU LONGITUD Y ESQUINAS REDONDEADAS INCLUIDOS TORNILLERÍA Y PIEZAS DE ANCLAJE A POSTE, TODO A PIÉ DE OBRA.	Ciento siete euros con ochenta y dos cents.	107,82
89	Ud	PANEL DIRECCIONAL EN BLANCO Y ROJO, DE 1,95 X 0,95 M. EN ACABADO LÁMINA REFLECTANTE (NIVEL I) Y REFLECTORIZACIÓN EN EL 100% DE LA SUPERFICIE FRONTAL, A PIÉ DE OBRA.	Ciento cuarenta y cinco euros con sesenta cents.	145,60
90	Ud	CAPTAFARO DE DOS CARAS INCLUSO COLOCACIÓN CON RESINA	Cuatro euros con setenta y cuatro cents.	4,74
91	MI	METRO LINEAL DE POSTE GALVANIZADO SECCIÓN RECTANGULAR DE 80X40X2 MM., SUMINISTRADO A PIÉ DE OBRA, Y MONTADO SOBRE ACERA INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE CIMENTACIÓN.	Quince euros con treinta y dos cents.	15,32
92	Ud	UNIDAD DE CONO DE 50 CM. DE ALTURA DE PLÁSTICO O CAUCHO IRROMPIBLE CON DOS BANDAS REFLEXIVAS, SITUADO A PIÉ DE OBRA.		

<u>Núm.</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Importe en letras</u>	<u>Importe en cifras</u>
			Cinco euros con ochenta y siete cents.	5,87
93	Ud	BASE DE CAUCHO ANTIVUELCO PARA CONO DE 50 CM. DE ALTURA, SITUADO A PIÉ DE OBRA.	Dos euros con cincuenta y tres cents.	2,53
94	Ud	BALIZA INTERMITENTE CON CÉLULA FOTOELÉCTRICA SIN PILAS, SITUADA A PIÉ DE OBRA.	Veintisiete euros con setenta y seis cents.	27,76
95	Ud	PILA PARA SU USO EN BALIZA INTERMITENTE A PIÉ DE OBRA.	Tres euros con diez cents.	3,10
96	MI	TUBERIA DE PE/BD, USO DOMÉSTICO, DE DIÁMETRO 63 MM Y 10 ATMS., INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.	Seis euros con cincuenta y dos cents.	6,52
97	MI	TUBERÍA DE PE/BD, DE DIÁMETRO 25 MM CON GOTERO INTEGRADO, AUTOCOMPENSADO Y AUTOLIMPIABLE DE 16 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES, T, CODOS,... COLOCADA Y PROBADA	Un euro con setenta y siete cents.	1,77
98	Ud	BOCA DE RIEGO DE ACOPLÉ RÁPIDO DE 1" FABRICADA EN LATÓN CON ARQUETA REALIZADA IN SITU CON SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20, PAREDES DE LADRILLO DE 1/2 PIE DE ESPESOR ENFOSCADAS INTERIORMENTE, CON TAPA Y CERCO DE FUNDICIÓN C-250, MODELO BELGICAST BV-05-47, TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA.	Ciento quince euros con cincuenta y nueve cents.	115,59
99	Ud	VÁLVULA DE PASO CON CIERRE DE ESFERA Y CUERPO DE PVC, DE DIÁMETRO 63 MM., INCLUSO ACCESORIOS DE UNIÓN, COLOCADA Y PROBADA.	Veintisiete euros con noventa y nueve cents.	27,99
100	Ud	JACARANDA MIMOSAEOFOLIA DE 3 A 4 M DE ALTURA Y 16-18 CMTS DE PERÍMETRO, EN CEPELLÓN, SUMINISTRADA A PIÉ DE OBRA.	Ciento trece euros con dieciséis cents.	113,16
101	Ud	TIPUANA TIPU DE 3 A 4 M DE ALTURA Y 16-18 CMTS DE PERÍMETRO, EN CEPELLÓN, SUMINISTRADA A PIÉ DE OBRA.	Noventa y dos euros con un cent.	92,01
102	M3	DE TIERRA VEGETAL, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE EXTENDIDO Y PREPARACIÓN DEL TERRENO.	Nueve euros con sesenta cents.	9,60
103	Ud	UD. EXCAVACIÓN DE HOYOS DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M PARA ARBUSTOS MEDIANOS, PLANTACIÓN Y ABONADO.	Cinco euros con cuarenta y seis cents.	5,46



<u>Núm.</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Importe en letras</u>	<u>Importe en cifras</u>
104	Ud	ALCORQUE FUNDICIÓN DUCTIL DE PLANTA CUADRADA Y 0,80 CM DE LADO CON 3 APERTURAS CIRCULARES DE 18 MM SENTADO SOBRE CAMA DE ARENA Y REJUNTADO CON MORTERO 1/6, INCLUIDO DEMOLICIÓN DE ACERA EXISTENTE, I/PREPARACIÓN PREVIA DEL ASIENTO Y ENCUENTRO CON PAVIMENTO EXISTENTE, REJUNTADO Y LIMPIEZA.	Doscientos once euros con seis cents.	211,06
105	UD	CONEXIÓN A RED GENERAL DE ABASTECIMIENTO CON T DE PVC DN75MM REDUCCIÓN Y PREINSTALACIÓN DE CONTADOR	Ciento ochenta y nueve euros.	189,00
106	Ud	ARQUETA DE FCA. DE LADRILLO MACIZO DE 1/2 PIE DE ESPESOR, 0,8X0,8M MEDIDAS INTERIORES, ENFOCADA INTERIORMENTE CON CERCO Y TAPA DE FUNDICIÓN C250 EN ACERA, PARA ALOJAMIENTO DE VALVULERIAS Y VENTOSAS..	Ciento cincuenta y un euros con cuatro cents.	151,04
107	PA	PARTIDA ALZADA POR DESVÍOS DE SERVICIOS POR CRUCE DE CANALIZACIONES NUEVAS	Tres mil euros.	3.000,00
108	M2	M2. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO A UNA CARA EN MUROS CON TABLERO DE MADERA AGLOMERADA DE 25 MM., CONSIDERANDO 8 POSTURAS, I/APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE.	Catorce euros con noventa y ocho cents.	14,98
109	M3	HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/ IIA N/MM2, CON TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO DE 40 MM. ELABORADO EN CENTRAL PARA LIMPIEZA Y NIVELADO DE FONDOS DE CIMENTACIÓN, INCLUSO VERTIDO POR MEDIOS MANUALES, VIBRADO Y COLOCACIÓN. SEGUN EHE.	Sesenta y dos euros con noventa y cinco cents.	62,95
110	M2	LÁMINA IMPERMEABILIZANTE DRENANTE CHOVADREN, FORMADA POR NÚDULOS INDEFORMABLES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, ESPESOR 0.60 MM. CON NÚDULOS DE 8 MM, DE ALTURA PARA IMPERMEABILIZACIÓN EN TRASDÓS DE MUROS ADHERIDA AL PARAMENTO MEDIANTE FIJACIONES MECÁNICAS, INCLUIDA P.P. DE SOLAPES Y FIJACIONES, TOTALMENTE COLOCADA	Ocho euros con doce cents.	8,12
111	ML	SUMINSITRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE DRENAJE PERFORADO Y ABOVEDADO DE PEAD D=150 MM. COLOCADA, EXCEPTO MATERIAL FILTRO, PARA DRENAJE DEL TRASDÓS DEL MURO, INCLUSO FORMACIÓN DE PENDIENTE MÍNIMA DEL 1% PARA EVACUACIÓN DE AGUA Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS.	Dos euros con sesenta y tres cents.	2,63
112	KG	ACERO PARA ARMAR TIPO B 500 S EN BARRAS CORRUGADAS, ELABORADO Y COLOCADO.	Ochenta y dos cents.	0,82

<u>Núm.</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Importe en letras</u>	<u>Importe en cifras</u>
113	M3	SUMINSITRO Y VERTIDO DE HORMIGÓN HA-30/B/30/IIIA EN MUROS Y CIMIENTOS, PARTE PROPORCIONAL DE SEPARADORES NECESARIOS, ADITIVOS Y O ACELERANTES DE CURADO, VIBRADO Y COLOCADO.	Ochenta y seis euros con noventa y un cents.	86,91
114	PA	A JUSTIFICAR SELLADO RED DE SANEAMIENTO EXISTENTE.	Seiscientos euros.	600,00
115	UD	ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD	Veintiún mil trescientos cuarenta euros con ochenta cents.	21.340,80
116	UD	PAPELERA ABATIBLE TIPO TRAMONTANA O SIMILAR, DE FUNDICIÓN DÚCTIL, INSTALADA	Ciento cincuenta euros con veinticinco cents.	150,25
117	M2	ENCACHADO A UNA CARA VISTA DE PIEDRA CALIZA, EN CUALQUIER TIPO DE FÁBRICA Y ESPESOR, COLOCADA EN SECO, I/PUESTA DE LA PIEDRA A PIE DE OBRA, REJUNTADO, SALIDA DE MECHINALES Y LIMPIEZA CON RETIRADA DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO, SEGÚN NTE-EFP-6.	Cuarenta y siete euros con veinticinco cents.	47,25
118	PA	PARTIDA ALZADA DE PREVISIÓN CRUCE DE SOTERRAMIENTO DE LA LINEA DE ALTA TENSIÓN PROCEDENTE DEL SECTOR SUP-R6 "JUAN BENÍTEZ"	Seis mil euros.	6.000,00
119	M2	M2. DEMOLICIÓN DE ACERA CON RETRO-PALA EXCAVADORA, CARGA Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS A VERTEDERO Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, INCLUYENDO BORDILLOS.	Seis euros con ochenta y cuatro cents.	6,84
120	M2	DEMOLICIÓN DE FIRME EN APERTURA DE ZANJA HASTA 15 CENTIMETROS DE ESPESOR	Seis euros con veintiséis cents.	6,26
121	PA	PARTIDA ALZADA DE REPARACIÓN Y CRUCES CON COLECTORES EXISTENTES	Cuatro mil euros.	4.000,00
122	UD	VÁLVULA DE COMPUERTA DE CIERRE ELÁSTICO DE 1 " DE LATÓN COLOCADA, ANCLADA	Trece euros con setenta y siete cents.	13,77
123	UD	VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN DE METAL CON TOMA MANOMÉTRICA Y MANÓMETRO DE 0-10KG/CM2 DE 1 "	Sesenta y cinco euros con treinta y nueve cents.	65,39
124	UD	ELECTROVÁLVULA MARCA TORO MODELO TEVR15 DE 1 " A 24V, SIN REGULADOR DE CAUDAL EN C COLOCADA	Catorce euros con cincuenta y cinco cents.	14,55

<u>Núm.</u>	<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Importe en letras</u>	<u>Importe en cifras</u>
125	UD	FILTRO DE ANILLAS DE POLIPROPILENO DE 120 MESH DE 1 "COLOCADA,	Veintidós euros con setenta y nueve cents.	22,79
126	UD	EQUIPO DE CONTENEDORES SOTERRADOS A4 DE RECOGIDA ORGÁNICA O SELECTIVAS DE CARGA TRASERA, COMPUESTO POR TAPA ABATIBLE ACCIONADA POR DOS CILINDROS DE SIMPLE EFECTO, SOBRE DICHA TAPA SE SITUA DOS BUZONES DE VERTIDO COMPUESTO POR CUERPO PRINCIPAL EN ACERO Y TAMBOR EN ACERO INOXIDABLE Y SISTEMA DE CIERRE AUTOMÁTICO, INCLUSO CONTENEDORES DE DOBLE ENGANCHE NORMALIZADO PARA DESCARGA INFERIOR	Quince mil trescientos sesenta y cuatro euros con dieciocho cents.	15.364,18
127	UD	EQUIPO DE CONTENEDORES SOTERRADOS A3 DE RECOGIDA ORGÁNICA O SELECTIVAS DE CARGA TRASERA, COMPUESTO POR TAPA ABATIBLE ACCIONADA POR DOS CILINDROS DE SIMPLE EFECTO, SOBRE DICHA TAPA SE SITUA DOS BUZONES DE VERTIDO COMPUESTO POR CUERPO PRINCIPAL EN ACERO Y TAMBOR EN ACERO INOXIDABLE Y SISTEMA DE CIERRE AUTOMÁTICO, INCLUSO CONTENEDORES DE DOBLE ENGANCHE NORMALIZADO PARA DESCARGA INFERIOR, INCLUSO 3 CONTENEDORES DE 1.110 L	Doce mil trescientos sesenta y un euros con veinticuatro cents.	12.361,24
128	M3	SUMINSITRO Y VERTIDO DE HORMIGÓN HA-30/P/20 IIIA, TAMAÑO MÁX.ÁRIDO 20MM, EN MUROS, ELABORADO EN CENTRAL, VERTIDO POR MEDIO DE CAMIÓN-BOMBA, VIBRADO Y COLOCADO.	Setenta y siete euros con treinta y cinco cents.	77,35
129	M3	RELLENO DE SUELO ADECUADO, EXTENDIDO Y COMPACTADO DE TIERRAS POR MEDIOS MECÁNICOS EN TONGADAS DE 30 CM DE ESPESOR AL 95% PROCTOR MODIFICADO, I/ REGADO DE LAS MISMAS, PROCEDENTE DE EXCAVACIÓN O PRÉSTAMO	Cinco euros con sesenta y un cents.	5,61