

URBANIZACIÓN CALLE SANTA ANA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0001		M3	Lechada cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2, amasada a mano, s/RC-97.			
P01CC020	0,4250	Tm	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	86,44	36,74	
GW00100	0,8500	m3	AGUA POTABLE	0,39	0,33	
TOTAL PARTIDA						37,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

0002		M3	Lechada cem. blanco BL-II/a-l 42,5 R Lechada de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R , amasado a mano, s/RC-97.			
P01CC140	0,5000	Tm	Cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R sacos	139,25	69,63	
GW00100	0,9000	m3	AGUA POTABLE	0,39	0,35	
TOTAL PARTIDA						69,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0003		M3	Lechada cemento blanco BL-I Lechada de cemento blanco BL-I, mezcla 1/2, amasada a mano.			
TP00200	1,5000	h	PEON ORDINARIO	13,75	20,63	
PBAC.4b	0,5000	Tm	Cemento blanco port.BL-I envasad	123,95	61,98	
GW00100	0,9000	m3	AGUA POTABLE	0,39	0,35	
TOTAL PARTIDA						82,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0004		H	Cuadrilla A Cuadrilla A formada por oficial de primera (1), ayudante (1) y peón ordinario (0,5).			
TO02100	1,0000	h	OFICIAL 1ª	14,13	14,13	
O010A050	1,0000	h.	AYUDANTE	13,78	13,78	
TP00200	0,5000	h	PEON ORDINARIO	13,75	6,88	
TOTAL PARTIDA						34,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0005		H	Cuadrilla B Cuadrilla B formada por oficial de primera (1) y peón ordinario (1).			
TO02100	1,0000	h	OFICIAL 1ª	14,13	14,13	
TP00200	1,0000	h	PEON ORDINARIO	13,75	13,75	
TOTAL PARTIDA						27,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0006		M3	Mortero cemento M-160 / Dosif. 1:3 Mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena gruesa de dosificación 1/3 (M-160), confeccionado en hormigonera a pie de obra según Instrucción RC-97.			
TP00200	1,2000	h	PEON ORDINARIO	13,75	16,50	
P0020110	0,4400	Tm	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	79,03	34,77	
GW00100	0,2600	m3	AGUA POTABLE	0,39	0,10	
P0010040	1,0200	M3	Arena gruesa.	5,30	5,41	
M0002050	0,8000	H	Hormigonera 300 l.	11,12	8,90	
TOTAL PARTIDA						65,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

URBANIZACIÓN CALLE SANTA ANA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0007		M3	Mortero cemento M-40 / Dosif. 1:6 Mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena gruesa de dosificación 1/6 (M-40), confeccionado en hormigonera a pie de obra según Instrucción RC-97.			
TP00200	0,4000	h	PEON ORDINARIO	13,75	5,50	
P0020110	0,2000	Tm	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos	79,03	15,81	
GW00100	2,5500	m3	AGUA POTABLE	0,39	0,99	
P0010040	1,5000	M3	Arena gruesa.	5,30	7,95	
M0002050	0,4000	H	Hormigonera 300 l.	11,12	4,45	
TOTAL PARTIDA						34,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

0008		M3	Hormigón en masa tipo HM-20 Hormigón en masa, tipo HM-15, de resistencia característica 150 kp/cm², a pie de obra.			
O0000020	0,1000	H	Capataz	16,79	1,68	
TO02100	0,1000	h	OFICIAL 1ª	14,13	1,41	
TP00200	0,1000	h	PEON ORDINARIO	13,75	1,38	
P0010180	0,1000	M3	Material granular.	1,30	0,13	
P0020120	0,2700	Tm	Cemento CEM-I.	50,00	13,50	
GW00100	0,2000	m3	AGUA POTABLE	0,39	0,08	
M0009010	0,0550	H	Planta de dosificación de hormigón	54,03	2,97	
M0002070	0,4200	H	Camión hormigonera	17,73	7,45	
M0002020	0,4500	H	Camión basculante	23,53	10,59	
TOTAL PARTIDA						39,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

0009		M3	Hormigón en masa tipo HM-20/P/20/I Hormigón en masa, tipo HM-20/P/20/I según EHE, de resistencia característica mínima 20 N/mm², a pie de obra, de consistencia plástica adecuada para vibrar.			
P0010180	2,0000	M3	Material granular.	1,30	2,60	
P0020120	0,3300	Tm	Cemento CEM-I.	50,00	16,50	
GW00100	0,2000	m3	AGUA POTABLE	0,39	0,08	
O0000020	0,1000	H	Capataz	16,79	1,68	
TO02100	0,1000	h	OFICIAL 1ª	14,13	1,41	
TP00200	0,1000	h	PEON ORDINARIO	13,75	1,38	
M0009010	0,0550	H	Planta de dosificación de hormigón	54,03	2,97	
M0002070	0,4200	H	Camión hormigonera	17,73	7,45	
M0002020	0,4500	H	Camión basculante	23,53	10,59	
TOTAL PARTIDA						44,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

URBANIZACIÓN CALLE SANTA ANA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0010		M3	Hormigón armado HA-25/P/20/IIa Hormigón para armar, tipo HA-25/P/20/IIa según EHE, de resistencia característica especificada 25 N/mm², a pie de obra, de consistencia plástica adecuada para vibrar.			
P0020120	0,3750	Tm	Cemento CEM-I.	50,00	18,75	
P0010180	2,0000	M3	Material granular.	1,30	2,60	
GW00100	0,2000	m3	AGUA POTABLE	0,39	0,08	
O0000020	0,1000	H	Capataz	16,79	1,68	
TO02100	0,1500	h	OFICIAL 1ª	14,13	2,12	
TP00200	0,1500	h	PEON ORDINARIO	13,75	2,06	
M0009010	0,0550	H	Planta de dosificación de hormigón	54,03	2,97	
M0002070	0,4200	H	Camión hormigonera	17,73	7,45	
M0002020	0,4500	H	Camión basculante	23,53	10,59	
TOTAL PARTIDA						48,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

0011		M2	Encofrado madera plano cimientos Encofrado de madera plano en cimientos, incluso desencofrado y limpieza posterior del paramento.			
P0030050	0,0100	M3	Tablas para encofrar	108,93	1,09	
P0060020	0,1000	Kg	Puntas para encofrar.	1,22	0,12	
P0060200	0,1500	Kg	Alambre de atar.	1,42	0,21	
O0000020	0,0100	H	Capataz	16,79	0,17	
TO02100	0,0500	h	OFICIAL 1ª	14,13	0,71	
O010A050	0,2000	h.	AYUDANTE	13,78	2,76	
TP00200	0,3000	h	PEON ORDINARIO	13,75	4,13	
%5UH	5,0000	%	Útiles y herramientas (5% s/M+O)	9,19	0,46	
TOTAL PARTIDA						9,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0012		M2	Encofrado madera curvo visto alzados Encofrado de madera visto curvo en alzados de pilas, incluso desencofrado y limpieza posterior del paramento.			
P0030050	0,0100	M3	Tablas para encofrar	108,93	1,09	
P0060020	0,1000	Kg	Puntas para encofrar.	1,22	0,12	
P0060200	0,1500	Kg	Alambre de atar.	1,42	0,21	
O0000020	0,0120	H	Capataz	16,79	0,20	
TO02100	0,1000	h	OFICIAL 1ª	14,13	1,41	
O010A050	0,4000	h.	AYUDANTE	13,78	5,51	
TP00200	0,6000	h	PEON ORDINARIO	13,75	8,25	
%5UH	5,0000	%	Útiles y herramientas (5% s/M+O)	16,79	0,84	
TOTAL PARTIDA						17,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

0013		M3	Excavación zanja todo terreno Excavación mecánica en zanjas, a cualquier profundidad y clase de terreno, incluso entibación, achique de agua, depósito de las tierras en los bordes para su posterior relleno, perfilado de fondos y laterales y transporte a vertedero de los sobrantes no empleados en relleno.			
M0001200	0,1650	H	Retroexcavadora mixta.	33,06	5,45	
M0002020	0,1650	H	Camión basculante	23,53	3,88	
TP00200	0,0800	h	PEON ORDINARIO	13,75	1,10	
P0000030	3,0000	Ud	Material compl. y auxiliar	0,60	1,80	
TOTAL PARTIDA						12,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

URBANIZACIÓN CALLE SANTA ANA

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0014		M3	Excavación sin clasificar Excavación sin clasificar en zanjas y pozos, y en cimentación de obras de fábrica.			
O0000020	0,0040	H	Capataz	16,79	0,07	
TP00200	0,0800	h	PEON ORDINARIO	13,75	1,10	
M0001200	0,0200	H	Retroexcavadora mixta.	33,06	0,66	
M0002020	0,0400	H	Camión basculante	23,53	0,94	
%5UH	5,0000	%	Útiles y herramientas (5% s/M+O)	2,77	0,14	
M01A	1,0000	M3	Canon vertedero	2,34	2,34	

TOTAL PARTIDA 5,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

0015		Kg	Acero corrugado B 500 S Acero corrugado de alta adherencia B 500 S según EHE, para armaduras de cualquier límite elástico, incluso suministro, elaboración y colocación con parte proporcional de mermas, despuntes, alambre de atar, separadores y rigidizadores.			
P0060110	1,0500	Kg	Acero corrugado para armaduras	0,38	0,40	
O0000020	0,0010	H	Capataz	16,79	0,02	
TO02100	0,0050	h	OFICIAL 1ª	14,13	0,07	
TP00200	0,0050	h	PEON ORDINARIO	13,75	0,07	
M0006010	0,0042	H	Dobladora, endurecedora, cizalla	12,00	0,05	

TOTAL PARTIDA 0,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

0016		M3	Relleno seleccionado excavación Relleno de zanja o pozo con materiales seleccionados procedentes de la excavación, totalmente terminado, incluso compactación.			
O0000020	0,0040	H	Capataz	16,79	0,07	
TP00200	0,1600	h	PEON ORDINARIO	13,75	2,20	
M0001200	0,0400	H	Retroexcavadora mixta.	33,06	1,32	
M0001230	0,0400	H	Rodillo vibrante de 800 kg.	5,11	0,20	
M0002040	0,0120	H	Camión cisterna.	18,03	0,22	
%5UH	5,0000	%	Útiles y herramientas (5% s/M+O)	4,01	0,20	

TOTAL PARTIDA 4,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS