

CAPÍTULO 07 OBRAS DE CONTENCIÓN

07.01 m2 muro de bloque

M2. Suministro y montaje de muro de bloques prefabricados de hormi-  
gón. Terminación a definir por la DF.

|                      | UDS | LONG.  | ANCH. | ALT. | PARCIAL | CANTIDAD |
|----------------------|-----|--------|-------|------|---------|----------|
| Sierra Bermeja I     | 1   | 200,00 |       | 3,50 | 700,00  |          |
| Seghers              | 1   | 250,00 |       | 1,00 | 250,00  |          |
| Frente P.Local       | 1   | 150,00 |       | 2,00 | 300,00  |          |
| Oncisa               | 1   | 200,00 |       | 2,00 | 400,00  |          |
| Terraplén frente H10 | 1   | 42,37  |       | 1,50 | 63,56   |          |
|                      |     |        |       |      |         | 1.713,56 |

07.02 ud Estudio geotécnico

Ensayos a determinar por la DF en toda la traza en la que se ejecutan  
los muros.

|  | UDS | LONG. | ANCH. | ALT. | PARCIAL | CANTIDAD |
|--|-----|-------|-------|------|---------|----------|
|  |     |       |       |      |         | 1,00     |

07.03 m2 muro verde

m2. Suministro y montaje de muro verde. incluso plantación y manteni-  
miento durante la fase de obra, instalación de riego por goteo, conexión  
a red de riego de la avenida, llave de paso y contador en caseta. Térmi-  
nado.

|        | UDS | LONG.  | ANCH. | ALT. | PARCIAL | CANTIDAD |
|--------|-----|--------|-------|------|---------|----------|
| ONCISA | 1   | 939,00 |       |      | 939,00  |          |
|        |     |        |       |      |         | 939,00   |

07.04 m2 Ensayos

Ensayos de tierras compactación medidos por m2 de muro ejecutado.

|  | UDS | LONG. | ANCH. | ALT. | PARCIAL | CANTIDAD |
|--|-----|-------|-------|------|---------|----------|
|  |     |       |       |      |         | 2.652,55 |

07.05 ud Topografía

ud. Control topográfico durante la ejecución con aportación de resultados  
a la DF.

|  | UDS | LONG. | ANCH. | ALT. | PARCIAL | CANTIDAD |
|--|-----|-------|-------|------|---------|----------|
|  |     |       |       |      |         | 1,00     |

07.06 m2 Geocompuesto de drenaje

Suministro y colocación de geocompuesto de drenaje, medido proporcio-  
nalmente a la superficie de muro ejecutado.

|  | UDS | LONG. | ANCH. | ALT. | PARCIAL | CANTIDAD |
|--|-----|-------|-------|------|---------|----------|
|  |     |       |       |      |         | 2.652,55 |

07.07 m2 Desbroce

m2. desbroce del terreno previo a la excavación hasta una profundidad  
aproximada de 0.50m, incluso carga y transporte de productos resultan-  
tes a vertedero.

|  | UDS | LONG. | ANCH. | ALT. | PARCIAL | CANTIDAD |
|--|-----|-------|-------|------|---------|----------|
|  |     |       |       |      |         | 8.199,00 |

07.08 M2 DESMONTE TIERRA EXPLANAC/TRANS.VERT<10km

Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, incluso de-  
molición de cuneta de pie de talud, transporte de los productos de la ex-  
cavación a vertedero o lugar de empleo hasta 10 km. de distancia y pago  
del canon. medido el volumen sin esponjamiento.

|  | UDS | LONG. | ANCH. | ALT. | PARCIAL | CANTIDAD  |
|--|-----|-------|-------|------|---------|-----------|
|  |     |       |       |      |         | 11.481,00 |

07.09 m2 RELLENO TRASDÓS O.F./MATERIAL PRÉSTAMO

Relleno localizado en trasdós de obras de fábrica con suelo seleccionado  
s/PG3, extendido, humectación y compactación en capas de 20-35 cm.  
de espesor, con un grado de compactación del 98% del proctor modifica-  
do.

|  | UDS | LONG. | ANCH. | ALT. | PARCIAL | CANTIDAD |
|--|-----|-------|-------|------|---------|----------|
|  |     |       |       |      |         | 9.989,00 |

07.10 m2 RELLENO TRASDÓS O.F/MATERIAL M.FILTRANTE

Relleno localizado en trasdós de obras de fábrica con material filtrante,  
extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor,  
con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

|  | UDS | LONG. | ANCH. | ALT. | PARCIAL | CANTIDAD |
|--|-----|-------|-------|------|---------|----------|
|  |     |       |       |      |         | 856,78   |

07.11 m2 APORTE Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL

|  | UDS | LONG. | ANCH. | ALT. | PARCIAL | CANTIDAD |
|--|-----|-------|-------|------|---------|----------|
|--|-----|-------|-------|------|---------|----------|

**REFUERZO DE PAVIMENTO, SEGURIDAD VIAL, CARRIL BC AVDA DEL CARMEN**

469,50